Stavba: Telekomunikačná trasa Hrabkov, Fričovce, Župčany, Ražňany

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

A. Sprievodná správa

September 2023

Obsah:

1. Identifikačné údaje stavby a investora
2. Základné údaje o stavbe
3. Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie
4. Podmieňujúce podklady

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:	„Telekomunikačná trasa Hrabkov, Fričovce, Župčany, Ražňany“
Charakter stavby:	Líniová telekomunikačná optická sieť, telekomunikačný stožiar
Miesto stavby:	Obce Klenov, Miklušovce, Sedlice, Hrabkov, Ovčie, Víťaz, Široké, Fričovce, Krížovany, Ondrašovce, Chminianska n. Ves, Bunde, Hermanovce, Svinia, Župčany, Daletice, Jarovnice, Ražňany, Orkucany
Umiestnenie stavby:	**VETVA č. 1** **KN C, K.Ú Sedlice: 1 142 m** Extravilán: 900/1, 901, 887/1, 864/1, 851/1, 845/1, 847 **KN C, K.Ú Miklušovce: 2 485 m** Extravilán: 632, 623/2, 627, 630, 583, 635, 637, 615, 605/1 **KN C, K.Ú Klenov: 1 615 m** Extravilán: 810, 827, 809, 807, 802, 826, 803/1, 535 Intravilán (283m): 534/1 **VETVA č. 2** **KN C, K.Ú Hrabkov: 4 125 m** Extravilán: 803/1, 794, 767, 766, 831/1 Intravilán (110m): 166/2, 166/1, 167 **KN C, K.Ú Ovčie: 1 965 m** Extravilán: 430/1, 399/1, 394/1, 394/3 **KN C, K.Ú Víťaz: 2 908 m** Extravilán: 975, 969/1, 1009, 963, 1024, 1009, 1023, 1006/1 **KN C, K.Ú Široké: 3 578 m** Extravilán: 1052, 1064, 1352, 1063, 1061/1, 1073, 1044 **KN C, K.Ú Fričovce: 1 620 m** Extravilán: 804/1, 820, 819, 858, 821/3 Intravilán (244m): 99/1, 106/7, 106/8, 537/1 **VETVA č. 3** **KN C, K.Ú Krížovany: 951 m** Extravilán: 539, 520 **KN C, K.Ú Žipov: 1 776 m** Extravilán: 373/1, 379, 381, 380, 391, 389, 390, 392/1, 397, 399, 401, 413 **KN C, K.Ú Ondrašovce: 2 062 m** Extravilán: 237, 236, 239, 241, 245, 248/1, 255 **KN C, K.Ú Chmiňany: 777 m** Extravilán: 325, 321/1 **VETVA č. 4** **KN C, K.Ú Chminianska n. Ves: 7 457 m** Extravilán: 795, 753/1, 755, 749/2, 750, 799, 733, 735, 737, 730, 798, 738/1, 797, 739, 740, 796/1, 742, 795, 774, 803/1, 790 Intravilán (559m): 238/1, 515/1, 515/2, 516/11, 516/13, 516/12. 516/8, 507/4, 507/3, 506/1, 324/1, 511/1 **KN C, K.Ú Hermanovce: 7 128 m** Extravilán: 941, 946, 952, 948, 947, 949, 950, 953, 723/1, 944, 942, 941, 956, 940, 897/2, 908, 879/1, 882, 875, 883, 863, 870, 874, 873, 877/1, 877/2, 954/2, 955, 850/1, 850/3, 957/1, 853/1, 854/1, 856/1, 856/2, 859/5, 860/4, 860/3, 860/2, 860/1, 861, 862 Intravilán (1228m): 282, 839/1, 832, 823, 500, 749/2, 837/2, 835, 834/1 **KN C, K.Ú Bertotovce: 934 m** Extravilán: 723/1 **VETVA č. 5** **KN C, K.Ú Svinia: 4 603 m** Extravilán: 616, 615/1, 614, 613, 610, 609, 457, 458, 495, 452, 453, 603/1, 578/76, 573/28, 607/1, 571/1, 571/3, 571/2, 571/14, 570/7, 602, 566/31, 566/2, 601/1, 565/2, 565/3, 565/136, 600/2

	KN C, K.Ú Župčany: 1 174 m Extravilán: 607/1, 706, 609/1, 715/3, 720, 711/5, 711/1, 740/4, 630/1, 631/199, 631/38 Intravilán (264m): 567/1, 567/2, 580/11 **VETVA č. 6** **KN C, K.Ú Daletice: 1 129 m** Extravilán: 173, 176, 174, 178 **KN C, K.Ú Jarovnice: 5 556 m** Extravilán: 664/1, 664/3, 664/2, 642, 643, 641, 647, 637, 631, 638/1, 639/1, 638/2, 644, 732, 609/1, 632, 630/1, 629, 731, 614, 616/1, 616/2, 617 **KN C, K.Ú Ražňany: 4 211 m** Extravilán: 750/1, 750/2, 753/10, 758/1, 761, 760, 763, 764/1, 765/1, 766, 795/1, 779/1, 788/1, 774 Intravilán (135 m): 535 **KN C, K.Ú Orkucany: 1 497 m** Extravilán: 809, 810/1, 807/1, 784/1, 779/4, 779/3, 779/1, 780, 782, 781/2, 773/2, 774, 817, 814/2, 814/1, 771/1, 771/2
Investor:	Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1, 080 01 Prešov, IČO: 44920130
Zhotoviteľ DÚR:	Ing. Lukáš Jakubko
Odborní projektanti:	Ing. Martin Magda – Ejpro
Stupeň projektu:	Dokumentácia pre územné konanie
Objektová skladba:	SO 01 – SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY SO 02 – TELEKOMUNIKAČNÝ BOD-OCEĽOVÝ STĹP (k.ú. Chminianska n. Ves) SO 03 – TELEKOMUNIKAČNÝ STOŽIAR (k.ú. Jarovnice) SO 04 – OPLOTENIE TELEKOMUNIKAČNÉHO STOŽIARA (k.ú. Jarovnice)
Obstarávateľ projektovej dokumentácie:	Presnet-profi s.r.o., Urbánkova 1. Prešov 080 01 IČO: 44920130 DIČ: 2022880684

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

2.1 Druh stavby a jej umiestnenie

Jedná sa o novú líniovú stavbu, ktorá realizuje výstavbu telekomunikačnej optickej siete. Plánovaná líniová sieť bude umiestnená v extraviláne obcí Klenov, Miklušovce, Sedlice, Hrabkov, Ovčie, Víťaz, Široké, Fričovce, Krížovany, Ondrašovce, Chminianska n. Ves, Bunde, Hermanovce, Svinia, Župčany, Daletice, Jarovnice, Ražňany, Orkucany a v intraviláne obcí Klenov, Hrabkov, Fričovce, Hermanovce, Župčany a Ražňany.

2.2 Zdôvodnenie, účel, cieľ a potreby stavby

Vznikla potreba výstavby novej líniovej telekomunikačnej optickej siete z dôvodu stabilizácie, skvalitnenia a rozšírenia poskytovania internetových služieb prostredníctvom optických káblov lokalitách, kde nie je možnosť poskytnúť obyvateľom pripojenie k vysokorýchlostnému optickému internetu.
Realizovaním danej líniovej stavby sa zabezpečí nový stabilný optický prepoj medzi daným obcami.

2.3 Urbanistické a architektonické riešenie stavby

Stavba sa bude realizovať vo väčšej časti v extravilánoch daných obcí, pričom daná trasa bude vedená cez trvalé trávnaté porasty, orné pôdy, ostatné plochy, vodné plochy a lesné pozemky.
V miestach, kde bude trasa realizovaná v intravilánoch obcí, bude trasa vedená cez zastavané plochy a nádvoria v obecných vlastníctvach a cez pozemky, na ktorých je postavená cestná stavba.
Predmet projektovej dokumentácie nemení urbanistické a architektonické riešenie dotknutých pozemkov.

2.4 Celkový rozsah

Predmetná stavba rieši:

- Výstavbu novej líniovej optickej telekomunikačnej siete podľa priloženej výkresovej dokumentácie v celkovej dĺžke 59 200 m
- Výstavbu telekomunikačného prístupového bodu-oceľového stĺpu o výške 12 m v extraviláne k.ú. Chminianska nová Ves
- Výstavbu telekomunikačného stožiara o výške 14 m v extraviláne k.ú. Jarovnice
- Oplotenie telekomunikačného stožiara v extraviláne k.ú. Jarovnice

3. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

3.1 Podklady a požiadavky objednávateľa

Na základe požiadavky objednávateľa bola spracovaná táto projektová dokumentácia na predmetnú stavbu pre potreby územného konania za účelom vydania územného rozhodnutia. Dokumentácia bola spracovaná na základe týchto podkladov:

- obhliadka existujúceho stavu
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby. Súčasťou tohto zamerania je aj zameranie polohy podzemných a nadzemných vedení v priestore stavby, potvrdené ich správcami.

4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

Plánovaná stavba obsahuje tieto navrhované stavebné objekty:

1. SO 01 – SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
2. SO 02 – TELEKOMUNIKAČNÝ BOD-OCEĽOVÝ STĹP (k.ú. Chminianska n. Ves)
3. SO 03 – TELEKOMUNIKAČNÝ STOŽIAR (k.ú. Jarovnice)
4. SO 04 – OPLOTENIE TELEKOMUNIKAČNÉHO STOŽIARA (k.ú. Jarovnice)

Príslušný správca ich po dohode prevezme do svojej správy.

- Počas realizácie výkopových prác sa nepredpokladá žiadne obmedzenie cestnej premávky
- Preložka inžinierskych sietí a obmedzenie existujúcich prevádzok sa nepredpokladá
- Predpokladané je kolmé križovanie existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych vedení
- Predpokladané je kolmé križovanie riek (križovanie rieky Torysa v k.ú. Orkucany v rkm 76,700, križovanie rieky Malá Svinka v k.ú. Jarovnice v rkm 9,450, križovanie rieky Malá Svinka v k.ú. Svinia v rkm 1,850)
- Predpokladané je kolmé križovanie drobných vodných tokov (križovanie Sedlického bezmenného toku v rkm 1,950 v k.ú. Sedlice, križovanie Chminianskeho potoku v rkm 0,300 v k.ú. Chminianska n. Ves, križovanie bezmenného toku Bunda v rkm 0,600 v k.ú. Chminianska n. Ves, križovanie Chminianskeho potoku v rkm 1,400 v k.ú. Chminianska n. Ves, križovanie Daletického potoku v rkm 1,200 v k.ú. Chminianska n. Ves, križovanie bezmenného toku ID 4-32-03-1708 v rkm 0,700 v k.ú. Svinia, križovanie bezmenného toku ID 4-32-03-1652 v rkm 2,370 v k.ú. Svinia, križovanie Šarišského potoku ID 4-32-04-786 v rkm 6,980 v k.ú. Župčany, križovanie Hermanovského-BP ID 4-32-03-1766 v rkm 0,600 v k.ú. Hermanovce, križovanie Hermanovského-BP ID 4-32-03-1765 v rkm 1,020 v k.ú. Hermanovce, križovanie bezmenného toku ID 4-32-03-1660 v rkm 0,155 v k.ú. Jarovnice)
- V rámci realizácie výkopových prác je plánované 3x križovanie cesty 1. triedy (v intraviláne obce Chminianska Nová Ves 1x a v extraviláne obce Svinia 2x)

Prešov, September 2023

Vypracoval: Ing. Lukáš Jakubko
Hlavný projektant: Ing. Martin Magda – Ejpro
Osvedčenie: 6932*A2