Príloha č 3 k Č. Č.p.: OcU169-4/2019

ZMLUVA O DIELO

Dodatok č.1.
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obch. zákonník

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obec Široké
Sídlo: Široké 118, 082 37 Široké
Zastúpený: Ing. Stanislavom Bartošom, starostom obce
IČO: 00327832
DIČ: 2020548189
IČ DPH: ---------- Nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: S10 0900 0000 0000 9629 5797

Tel.: +421 0517911102
(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ: OK Klima, s.r.o.
Strojnícka 9
080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Ján Jakubec, konateľ
IČO: 47 068 167
DIČ: 2023 755 074
IČ DPH: SK 2023 755 074
Registrácia: OR OS Prešov odd Sro vložka č. 27855/P
Bankové spojenie: TATRABANKA, Hodžovo nám.3, 0811 06 Bratislava
IBAN: SK95 1100 0000 0029 2889 3909
Tel.: 0905 956952

(ďalej len „zhotoviteľ")

ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom dodatku č.1 zmluvy sú ***naviac dodávky a montážne práce*** na: „OŠOC Vzduchotechnika II" v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý je v prílohe.1 k tejto zmluve:
- odsávanie z priestoru sauny 1.NP,
- odvetranie kotolne 2.NP,
- dopojenie vzt jednotiek na rozvod UK

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa zhotovenie predmetných stavebných prác.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s platnými technickými normami a projektovou dokumentáciou. Rozsah diela, je určený špecifikáciami a množstvami uvedenými v rozpočte prílohy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom obsahu a rozsahu, v najvyššej kvalite.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
2.4. Zmenu rozsahu a obsahu diela alebo jednotlivých častí diela, či čiastkových plnení je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a na základe písomného dodatku k tejto zmluve. Pokiaľ nedôjde k dodržaniu dohodnutého spôsobu a formy zmeny rozsahu a obsahu diela, nie je zhotoviteľ oprávnený nárokovať si zvýšenie dohodnutej ceny diela.

ČLÁNOK III.
LEHOTA NA ZHOTOVENIE A ODOVZDANIE DIELA

3.1. Lehota na zhotovenie a odovzdanie diela zmluvy o dielo a dodatku č.1 - *z dôvodu stavebnej nepripravenosti objednávateľa a narušenia dodávateľských a obchodných vzťahov spôsobených pandémiou Covid 19* - realizácia predmetu zmluvy a dodatku č.1 podľa čl. II. bod 2.1. sa posúva na termín dokončenia do ***28.2.2021***.
3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

ČLÁNOK IV.
MIESTO PLNENIA – ZHOTOVENIA DIELA

4.1. Obec Široké.

Čl. V.
CENA DIELA

5.1. Cena diela podľa bodu 2.1. je určená dohodou v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je konečná.
5.2. Za zhotovenie diela dodatku č.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:
Cena bez DPH 5 635,54 €
DPH 20 %
DPH 1 127,11€,
Cena s DPH 6 762,65 €, slovom: sesťtisícsedmstošesťdesiatdva,65 €.
5.3. Cena je odvodená z rozpočtov, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. Rozpočty sa pokladajú za úplné a záväzné, pričom zhotoviteľ vyhlasuje, že ich podrobne preskúmal a s prihliadnutím na jeho primeranú odbornú starostlivosť pred uzatvorením tejto zmluvy garantuje úplnosť a funkčnosť diela, ktoré je predmetom zmluvy.

ČLÁNOK VI.
ZDROJE FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
6.2. Objednávateľ poskytne na realizáciu zmluvy a dodatku č.1 ***preddavky vo výške 30 000.-€.***
6.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru po prevzatí diela v požadovanom rozsahu a kvalite. Lehota splatnosti je ***30 dní*** od doručenia faktúry.

6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo faktúru, ktorá by nemala náležitosti daňového dokladu.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy porozumeli a zaväzujú sa ich plniť.
14.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 28.2.2021
14.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, objednávateľ obdrží dva výtlačky a zhotoviteľ dva výtlačky.
14.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.

Prílohy - rozpočet

Široké dňa 1.11.2020

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce

Zhotoviteľ

V Prešove dňa 1.11.2020.

Ing. Ján Jakubec
konateľ spoločnosti

OK Klima s.r.o.
Strojnícka 9
08006 Prešov

poz.	názov / špecifikácia	mj	mn.	dodávka jed.cena	dodávka celkom	montáž jed.cena	montáž celkom
	ŠH Široké dodatok č.1						
	1 - VZT - Odsávanie sauny 1.NP.						
	Potrubie Spiro DN 160/30% tvarovky	bm	20,0	16,50	330,00	0,00	0,00
	izolácia s hliníkovou fóliou proti kondenzácií	m2	10,0	14,50	145,00	0,00	0,00
	Montážne práce	ks	1,0	0,00	0,00	650,00	650,00
	zariadenie spolu :			**475,00**		**650,00**	
	2 - VZT - Odvetranie kotolne 2.NP						
	4-hr. Potrubie do obv. 2150mm	bm	4,0	35,00	140,00	0,00	0,00
	Protid.žalúzia PZ ZN 200x800	ks	1,0	45,00	45,00	0,00	0,00
	Krycia mriežka KMH 200x800	ks	1,0	12,00	12,00	0,00	0,00
	Potrubie Spiro DN 250/30% tvarovky	bm	8,0	16,50	132,00	0,00	0,00
	Výfukový nástavec VFN 250/45	ks	1,0	16,00	16,00	0,00	0,00
	izolácia s hliníkovou fóliou proti kondenzácií	m2	12,0	14,50	174,00	0,00	0,00
	Montážne práce	ks	1,0	0,00	0,00	650,00	650,00
	zariadenie spolu :			**519,00**		**650,00**	
	3 - Dopojenie VZT jednotiek na UK						
	Prechod uhliková oceľ von 28x1"	ks	26,00	8,39	218,14	0,00	0,00
	Prechod uhlíková oceľ von 35x5/4"	ks	7,00	10,79	75,53	0,00	0,00
	Prechod uhlíková oceľ von 35x6/4"	ks	2,00	10,92	21,84	0,00	0,00
	Uhliková oceľ koleno 28 FF	ks	25,00	4,81	120,25	0,00	0,00
	Uhliková oceľ koleno 35 FF	ks	14,00	9,52	133,28	0,00	0,00
	Uhlíková oceľ T-kus 28-1/2-28	ks	1,00	9,14	9,14	0,00	0,00
	Uhlíková oceľ T-kus 35-1/2-35	ks	1,00	12,83	12,83	0,00	0,00
	Uhliková oceľ T-kus 28	ks	6,00	7,60	45,60	0,00	0,00
	Uhliková oceľ T-kus 35	ks	3,00	12,25	36,75	0,00	0,00
	Rúra uhlíková oceľ 28	bm	23,00	4,81	110,63	0,00	0,00
	Rúra uhlíková oceľ 35	bm	16,00	6,20	99,20	0,00	0,00
	Nátrubok čierny 5/4"	ks	1,00	1,15	1,15	0,00	0,00
	Šrúbenie mosadz rohové 1"	ks	2,00	7,06	14,12	0,00	0,00
	Šrubenie rohové mosadz 5/4"	ks	1,00	9,50	9,50	0,00	0,00
	Vsuvka čierna 5/4"	ks	1,00	1,05	1,05	0,00	0,00
	T-kus čierny 5/4"-5/4"-5/4"	ks	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Vsuvka redukovaná čierna 5/4"-1"	ks	3,00	1,22	3,66	0,00	0,00
	Redukcia čierna 5/4"-1/2"	ks	1,00	0,97	0,97	0,00	0,00
	Vypúšťací ventil 1/2" IVAR	ks	3,00	4,11	12,33	0,00	0,00
	Prechod 32-1" VON, Uponor	ks	2,00	10,32	20,64	0,00	0,00
	Šrúbenie čerpadlo čierne + tesnenie (pár)	ks	3,00	5,59	16,77	0,00	0,00
	Šrúbenie 1" priame mosadz	ks	11,00	6,33	69,63	0,00	0,00
	Šrúbenie 5/4" priame mosadz	ks	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00
	T-kus 1" egal mosadz	ks	2,00	5,03	10,06	0,00	0,00
	Vsuvka čierna 5/4"	ks	1,00	0,99	0,99	0,00	0,00
	GÚ 5/4" FF páka IVAR	ks	1,00	13,51	13,51	0,00	0,00
	Spätná klapka 1" mosadz	ks	2,00	14,75	29,50	0,00	0,00
	Spätná klapka 5/4" mosadz	ks	1,00	3,09	3,09	0,00	0,00
	GÚ 1" FF páka Ivar	ks	6,00	9,06	54,36	0,00	0,00
	Čerpadlo obehové 80/180 Evostat	ks	1,00	163,41	163,41	0,00	0,00
	Čerpadlo obehové 40/180 Evostat	ks	2,00	120,36	240,72	0,00	0,00
	Vsuvka 1" mosadz	ks	6,00	2,09	12,54	0,00	0,00
	Redukcia 1"x3/4" mosadz	ks	2,00	1,35	2,70	0,00	0,00

OK Klima s.r.o.
Strojnícka 9
08006 Prešov

poz.	názov / špecifikácia	mj	mn.	dodávka jed.cena	dodávka celkom	montáž jed.cena	montáž celkom
	Nátrubok redukovaný 1"x3/4" mosadz	ks	4,00	2,78	11,12	0,00	0,00
	Automatický odvzdušnovák Flamco 1/2"	ks	2,00	8,65	17,30	0,00	0,00
	Izolácia Tubolit 42-30	bm	16,00	2,28	36,48	0,00	0,00
	Izolácia Tubolit 35-30	bm	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00
	Lepidlo armaflex 1 L	ks	1,00	19,79	19,79	0,00	0,00
	Kotviaci materiál	ks	1,00	103,00	103,00	0,00	0,00
	Drobný inštalačný materiál	ks	1,00	41,20	41,20	0,00	0,00
	Montážne práce	ks	1,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00
	zariadenie spolu :			**1 848,83**		**1 180,00**	
	4 -						
		ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
		ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	zariadenie spolu :			**0,00**		**0,00**	
	medzisúčet				**2 842,83**		**2 480,00**
A.	technický návrh	paré	1	0,00	0,00		
B.	mimostavenisková doprava		8,0%		227,43		
C.	pomocný spojovací,tesniaci a závesný materiál		3,0%		85,28		
D.	PPV % z montáže		0,0%				0,00
E.	vyregulovanie výustiek	ks	0				0,00
F.	odskúšanie zariadení, zaškolenie obsluhy	HZS	0,0				0,00
G.	tlakové skúšky	HZS	0,0				0,00
H.	funkčné skúšky	HZS	0,0				0,00
I.	Búracie práce	HZS	0,0				0,00
J.	správa o spôsobilosti zariadení - revízia	zar.	0				0,00
	REALIZÁCIA v € BEZ DPH	**5 635,54**					
	Dodávka	3 155,54					
	Montáž	2 480,00					
	DPH 20 %	1 127,11					
	CENA DIELA S DPH	**6 762,65**					

OK Klima, s.r.o.
[illegible] 080 06 Prešov