SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0801

Stavba: **Prístavba materskej školy v obci Široké**

JKSO: KS:

Miesto: Široké Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: IČO:

Obec Široké IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	252 886,77
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**252 886,77**

DPH	základná	20,00%	z	252 886,77	50 577,35
	znížená	20,00%	z		

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**303 464,12**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0801

Stavba: **Prístavba materskej školy v obci Široké**

Miesto: **Široké** Dátum: 15.07.2019

Objednávateľ: Obec Široké Projektant: Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov

Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**252 886,77**	**303 464,12**
01	SO 101 - Prístavba	180 719,28	216 863,14
02	SO 102 - Zateplenie pôvodnej časti	70 031,00	84 037,20
03	SO 103 - Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry	2 136,49	2 563,79
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**252 886,77**	**303 464,12**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **01 - SO 101 - Prístavba**

JKSO: KS:

Miesto: Široké Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: IČO:

Obec Široké IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	180 719,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**180 719,28**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	180 719,28	36 143,86

Cena s DPH **v EUR** **216 863,14**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **01 - SO 101 - Prístavba**

Miesto: Široké
Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: Obec Široké
Projektant: Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov

Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**180 719,28**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 812,97
1 - Zemné práce	3 871,00
2 - Zakladanie	5 984,96
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	12 940,72
4 - Vodorovné konštrukcie	2 265,23
5 - Komunikácie	1 835,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	28 732,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 397,53
99 - Presun hmôt HSV	2 785,30
PSV - Práce a dodávky PSV	110 062,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 012,58
712 - Izolácie striech	191,37
713 - Izolácie tepelné	7 100,38
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	100,80
722 - Zdravotechnika	26 658,11
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	303,77
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 034,81
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	618,25
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 249,75
762 - Konštrukcie tesárske	2 578,57
763 - Konštrukcie - drevostavby	17 319,14
764 - Konštrukcie klampiarske	9 257,82
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 088,34
766 - Konštrukcie stolárske	12 657,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 453,95
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	10 419,48
771 - Podlahy z dlaždíc	597,02
776 - Podlahy povlakové	6 567,05
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 142,46

783 - Dokončovacie práce - nátery	71,13
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 005,05
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	635,23
M - Práce a dodávky M	7 572,86
21-M - Elektromontáže	7 572,86
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	270,72

2) Ostatné náklady	**0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**180 719,28**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **01 - SO 101 - Prístavba**

Miesto: Široké Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: Obec Široké Projektant: Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov

Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**180719,28**
HSV - Práce a dodávky HSV							62812,97
1 - Zemné práce							3871,00
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	65,075	1,03	67,03
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,055	21,61	1038,47
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,055	6,11	293,62
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	113,130	1,65	186,66
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	113,130	3,96	447,99
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých	m3	791,910	0,40	316,76
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	113,130	0,73	82,58
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	113,130	12,71	1437,88
2 - Zakladanie							5984,96
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	216,916	0,21	45,55
10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	21,692	26,31	570,72
11	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	32,537	69,88	2273,69
12	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150	m2	216,916	3,27	709,32
13	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	34,706	68,74	2385,69
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							12940,72
14	K	311271303	Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	15,653	119,87	1876,33
15	K	311273117	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu (300x249x499)	m3	71,617	112,47	8054,76
16	K	317165121	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	6,000	13,58	81,48
17	K	317165123	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	17,28	138,24
18	K	317165124	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm	ks	22,000	20,02	440,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	317165125	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	23,19	69,57
20	K	317165303	Nenosný preklad šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	20,51	82,04
21	K	331321310	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,828	77,00	63,76
22	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m,	m2	11,040	17,01	187,79
23	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m,	m2	11,040	2,64	29,15
24	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	100,323	19,11	1917,17
			4 - Vodorovné konštrukcie				2265,23
25	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	6,300	98,71	621,87
26	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,000	7,14	299,88
27	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,000	2,70	113,40
28	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,643	1154,40	742,28
29	K	434141113	Schodiskový stupeň pórobetonový základný v. 150 mm, š. 300 mm, svetlosť schodiska do 1200 mm	ks	15,000	32,52	487,80
			5 - Komunikácie				1835,72
30	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	46,320	3,98	184,35
31	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	46,320	5,47	253,37
32	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	46,320	15,72	728,15
33	*M*	*5921952330*	*Dlažba zámková hačko hr. 6 cm*	*m2*	*47,710*	*14,04*	*669,85*
			6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				28732,50
34	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	348,073	11,08	3856,65
35	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	426,683	3,31	1412,32
36	K	6159811311	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur hr. 20 mm	m2	42,000	8,05	338,10
37	K	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 2,00mm	m2	41,625	21,19	882,03
38	K	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	310,167	10,98	3405,63
39	K	625250158	Doteplenie konštrukcie hr. 150 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámovo s prikotvením	m2	68,634	41,08	2819,48
40	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, bez povrchovej úpravy	m2	241,612	46,35	11198,72
41	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie bez povrchovej úpravy	m2	51,000	27,87	1421,37
42	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,865	99,98	886,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	631319151	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	8,865	32,87	291,39
44	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov (jednonásobný)	m2	149,390	0,80	119,51
45	K	632450290	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 10 mm	m2	149,390	12,44	1858,41
46	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	9,71	67,97
47	*M*	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm*	*ks*	*3,000*	*23,24*	*69,72*
48	*M*	*5533198200*	*Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm*	*ks*	*2,000*	*23,47*	*46,94*
49	*M*	*5533198400*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm*	*ks*	*1,000*	*24,14*	*24,14*
50	*M*	*5533300400*	*Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere*	*ks*	*1,000*	*33,78*	*33,78*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4397,53

51	K	917732111	Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu prosteho tr. C 10/12,5	m	73,800	5,89	434,68
52	*M*	*5922902940*	*Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá*	*ks*	*75,000*	*3,19*	*239,25*
53	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	4,900	4,40	21,56
54	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	305,882	1,90	581,18
55	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	611,764	1,28	783,06
56	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	305,882	1,23	376,23
57	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	177,290	5,25	930,77
58	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	177,290	3,34	592,15
59	K	9539451021	Soklový profil SL 20 (hliníkový)	m	76,400	4,76	363,66
60	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	23,000	3,26	74,98

99 - Presun hmôt HSV 2785,30

61	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	419,473	6,64	2785,30

PSV - Práce a dodávky PSV 110062,73

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4012,58

62	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	206,380	0,17	35,08
63	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,062*	*1291,46*	*80,07*
64	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	64,080	0,21	13,46
65	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,022*	*1291,46*	*28,41*
66	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	412,760	1,70	701,69
67	*M*	*6283310000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*474,674*	*2,88*	*1367,06*
68	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	128,160	2,27	290,92
69	*M*	*6283310000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*153,792*	*2,88*	*442,92*
70	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	18,880	3,84	72,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	*M*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice hydroizolačná*	*kg*	*20,768*	*4,30*	*89,30*
72	*M*	*5856051360*	*Tesniaci pás*	*m*	*7,552*	*2,47*	*18,65*
73	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	78,610	3,84	301,86
74	*M*	*5856051350*	*Izolačná stierka na báze živice hydroizolačná*	*kg*	*86,471*	*4,30*	*371,83*
75	*M*	*5856051360*	*Tesniaci pás*	*m*	*31,444*	*2,47*	*77,67*
76	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,696	2,54	121,15
			712 - Izolácie striech				191,37
77	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	197,800	0,47	92,97
78	*M*	*2832990190*	*Parozábrana*	*m2*	*227,470*	*0,41*	*93,26*
79	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,954	2,63	5,14
			713 - Izolácie tepelné				7100,38
80	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	395,600	2,66	1052,30
81	*M*	*6314150110*	*Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy , minerálna izolácia - doska 200x600x1000*	*m2*	*403,512*	*6,95*	*2804,41*
82	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	183,290	1,15	210,78
83	*M*	*2830010400*	*Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*210,784*	*1,01*	*212,89*
84	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	183,290	0,67	122,80
85	*M*	*2837653445*	*EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 150*	*m2*	*186,956*	*14,35*	*2682,82*
86	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	84,584	0,17	14,38
			721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia				100,80
87	K	721242126	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny - K6	ks	4,000	25,20	100,80
			722 - Zdravotechnika				26658,11
88	K	722100	Zdravotechnika - viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	26607,07	26607,07
89	K	7222591031	Požiarne príslušenstvo, hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	2,000	25,52	51,04
			732 - Ústredné kúrenie, strojovne				303,77
90	K	732429111P	Montáž čerpadla	kpl	1,000	5,28	5,28
91	*M*	*cenník výrobcu*	*Elektronické obehové čerpadlo závitové DN 25 H =10-25 kPa,DN 25*	*ks*	*1,000*	*295,20*	*295,20*
92	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	6,708	0,49	3,29
			733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				2034,81
93	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	58,000	9,08	526,64
94	K	733190225	Tlakové skúšky pot rubia do DN 50	m	282,000	0,40	112,80
95	K	733230180003	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 16 x 2	m	151,000	1,26	190,26
96	K	733230180005	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 20 x 2	m	73,000	1,44	105,12
97	*M*	*cena 1*	*Plast hliníková trubka systém rúrka v rúrke D 16 x 2*	*m*	*151,000*	*2,05*	*309,55*
98	*M*	*cena 2*	*Plast hliníková trubka systém rúrka v rúrke D 20 x 2*	*m*	*73,000*	*2,59*	*189,07*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	733300100	Drobné armatúry do rozvodu potrubia,T-čka,redukcie úchyty a pod	kpl	1,000	567,00	567,00
100	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	24,552	1,40	34,37

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 618,25

101	K	734231214	Uzatvárací ventil Ve 3001 DN 20	ks	3,000	9,18	27,54
102	K	734241214	Ventil zpetný závitový zvislý DN 20	ks	1,000	11,01	11,01
103	*M*	*cena*	*Termostatická hlavica*	*ks*	*15,000*	*12,99*	*194,85*
104	*M*	*cena 3*	*Pripojovacia súprava -1/2"pre kompaktné vykurovacie telesá na dvojrúrkové systémy - priamy*	*ks*	*15,000*	*20,52*	*307,80*
105	K	montáž	Montáž pol.č. 14,15 % 15 z dodávky	%	15,000	5,03	75,45
106	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	6,392	0,25	1,60

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 1249,75

107	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového	ks	15,000	16,20	243,00
108	*M*	*rad1*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 300/500*	*ks*	*1,000*	*43,38*	*43,38*
109	*M*	*rad2*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 600/400*	*ks*	*1,000*	*47,96*	*47,96*
110	*M*	*rad3*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 600/700*	*ks*	*1,000*	*54,83*	*54,83*
111	*M*	*rad4*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 600/800*	*ks*	*1,000*	*57,85*	*57,85*
112	*M*	*rad5*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 600/1000*	*ks*	*2,000*	*63,89*	*127,78*
113	*M*	*rad6*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 600/1200*	*ks*	*2,000*	*69,93*	*139,86*
114	*M*	*rad7*	*Panelový radiátor typ : 10 VK : 600/1300*	*ks*	*6,000*	*72,94*	*437,64*
115	*M*	*rad8*	*Panelový radiátor typ : 11 VK : 600/800*	*ks*	*1,000*	*75,55*	*75,55*
116	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,272	1,65	21,90

762 - Konštrukcie tesárske 2578,57

117	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	23,100	8,60	198,66
118	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 184,091	0,46	544,68
119	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	325,625	0,32	104,20
120	*M*	*6051501000*	*Rezivo - laty, kontralaty*	*m3*	*4,352*	*219,81*	*956,61*
121	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	51,000	11,87	605,37
122	K	7624213155	Pomocná konštrukcia pobitia strechy z hranolov 80x80 mm	m2	51,000	3,04	155,04
123	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	31,831	0,44	14,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		763 - Konštrukcie - drevostavby					17319,14
124	K	763135080	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska Standard biela	m2	177,290	33,63	5962,26
125	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	342,000	7,82	2674,44
126	*M*	*61222010001*	*Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 10 m*	*ks*	*32,000*	*224,88*	*7196,16*
127	*M*	*61222010002*	*Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia do 6m*	*ks*	*9,000*	*149,92*	*1349,28*
128	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	161,175	0,85	137,00
		764 - Konštrukcie klampiarske					9257,82
129	K	764171918	Vetrací pás - K7	m	55,600	4,24	235,74
130	K	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	260,500	24,27	6322,34
131	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 300 mm - K11	m	55,600	2,88	160,13
132	K	764352429	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm - K4	m	55,600	12,51	695,56
133	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm - K5	ks	4,000	14,20	56,80
134	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - K8,K9	ks	6,000	7,21	43,26
135	*M*	*5534415260*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 400 mm, č. CL 40*	*ks*	*6,000*	*1,36*	*8,16*
136	K	764361520	Strešné okno z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine 500 x 550 mm - K15	ks	1,000	71,19	71,19
137	K	764392440	Úžľabie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm - K13	m	9,200	7,17	65,96
138	K	764393445	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 550 mm - K12	m	33,800	12,30	415,74
139	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	18,000	6,68	120,24
140	K	764421484	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 334+300 mm - K10	m	6,400	14,26	91,26
141	K	764430420	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 288 mm - K14	m	18,800	10,60	199,28
142	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	8,000	2,96	23,68
143	*M*	*5534415700*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 150 mm, č. K 150 / 72°*	*ks*	*8,000*	*17,83*	*142,64*
144	K	764454441	Montáž objímky zatĺkacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm - K2	ks	14,000	1,28	17,92
145	*M*	*5534415860*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., objímka lisovaná, D 150 mm, hrot 200 mm, č. OD 150*	*ks*	*14,000*	*3,11*	*43,54*
146	K	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm - K1	m	36,400	9,26	337,06
147	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	122,669	1,69	207,31
		765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé					1088,34
148	K	765901343	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	260,500	3,95	1028,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,011	5,93	59,37

766 - Konštrukcie stolárske 12657,69

150	K	766124100	Montáž a dodávka stien záchodových (inštalačný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami - V8	m2	17,600	172,12	3029,31
151	K	766231001	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	30,53	30,53
152	*M*	*6123909501*	*Stropné sklápacie schody zateplené biela doskapožiarne 600/800 mm - V10*	*ks*	*1,000*	*1268,68*	*1268,68*
153	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	86,750	9,27	804,17
154	*M*	*61141001001*	*Plastové okno otváravo sklopné vrátane vnút.parapetu, izol. trojsklo, biele*	*m2*	*28,438*	*199,05*	*5660,58*
155	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	4,81	28,86
156	*M*	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm vrátane kovania - D/3*	*ks*	*3,000*	*173,08*	*519,24*
157	*M*	*6116014100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm vrátane kovania - D/4*	*ks*	*2,000*	*173,08*	*346,16*
158	*M*	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vrátane kovania - D/2*	*ks*	*1,000*	*173,08*	*173,08*
159	K	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	1,000	8,00	8,00
160	*M*	*6116401100*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 90x197 cm iná farba - D/1*	*ks*	*1,000*	*324,21*	*324,21*
161	K	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	1,000	7,16	7,16
162	*M*	*5496632001*	*Samozatvárač*	*ks*	*1,000*	*20,75*	*20,75*
163	K	766671011	Montáž s dodávka inter.dverí, hladké, plné , posúvne vráatane obložkovej zárubne a posúvnej koľajnice 1200/1970 mm - D/5	ks	1,000	295,18	295,18
164	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	166,785	0,85	141,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3453,95

165	K	7671622000	Montáž a dodávka zábradlia rovného z profilovej ocele s dreveným madlom - V9	m	3,100	80,90	250,79
166	K	767616112	Montáž presklenných stien z AL-profilov	m	18,800	10,60	199,28
167	*M*	*5534230101*	*Hliníková presklenná stena s dverami, izolačné trojsklo*	*m2*	*10,800*	*275,28*	*2973,02*
168	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,298	0,85	30,85

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 10419,48

169	K	7691000	Rekuperačná jednotka s max. prietokom 1000 m3/h pri 100 Pa, s entalpickým výmenníkom, s účinnosťou do 85%. s EC motormi a reguláciou	ks	1,000	3798,19	3798,19
170	K	7691001	Anemostat štvorcový vírivý na prívod a odvod vzduchu	ks	23,000	39,59	910,57
171	K	7691002	Prechodový box k vírovému anemostatu	ks	23,000	61,64	1417,72
172	K	7691003	Spiro potrubie s priemerom 100 mm	m	40,000	3,77	150,80
173	K	7691004	Spiro potrubie s priemerom 125 mm	m	11,000	4,68	51,48
174	K	7691005	Spiro potrubie s priemerom 200 mm	m	40,000	8,07	322,80
175	K	7691006	Spiro potrubie s priemerom 250 mm	m	8,000	9,83	78,64
176	K	7691007	Spiro tvarovka potrubia s priemerom 125 mm	ks	30,000	6,10	183,00
177	K	7691008	Spiro tvarovka potrubia s priemerom 200 mm	ks	20,000	9,40	188,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	7691009	Spiro tvarovka potrubia s priemerom 250 mm	ks	4,000	13,70	54,80
179	K	7691010	Exterierová mriežka	ks	2,000	43,82	87,64
180	K	7691011	Kotviaci a montážny materál	ks	99,000	4,30	425,70
181	K	7691012	Izolačný materiál	ks	1,000	250,00	250,00
182	K	7691013	Montáž prechodových boxov	ks	23,000	13,55	311,65
183	K	7691014	Montáž anemostatov	ks	23,000	15,33	352,59
184	K	7691015	Montáž hlavných rozvodov	m	59,000	12,50	737,50
185	K	7691016	Montáž rozvodov vetiev	m	40,000	26,21	1048,40
186	K	7691017	Doprava na stavenisko	súb	1,000	50,00	50,00

771 - Podlahy z dlaždíc

597,02

187	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	27,900	10,06	280,67
188	*M*	*5978650325*	*Keramická dlažba - štandard*	*m2*	*29,295*	*10,59*	*310,23*
189	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,186	0,85	6,11

776 - Podlahy povlakové

6567,05

190	K	776521260	Lepenie povlakových podláh kaučukových z pásov	m2	149,390	11,28	1685,12
191	*M*	*2841291750*	*Kaučuková podlaha hr. 2,1 mm vrátane soklíkov*	*m2*	*164,329*	*13,64*	*2241,45*
192	K	776572104	Položenie povlakových podláh textilných z pásov	m2	109,580	2,20	241,08
193	*M*	*6970005060*	*Koberec metrážny záťažový do kancelárie vrátane soklových líšt a filc. podkladu*	*m2*	*115,059*	*20,14*	*2317,29*
194	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	96,606	0,85	82,12

781 - Dokončovacie práce a obklady

2142,46

195	K	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	78,610	14,46	1136,70
196	*M*	*5978650150*	*Keramická obkladačka*	*m2*	*80,182*	*11,86*	*950,96*
197	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,575	2,54	54,80

783 - Dokončovacie práce - nátery

71,13

198	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	8,120	5,99	48,64
199	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	8,120	2,77	22,49

784 - Dokončovacie práce - maľby

1005,05

200	K	784152251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - penetrácia	m2	178,350	0,69	123,06
201	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter dvojnásobný na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	178,350	2,63	469,06
202	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	212,850	0,48	102,17
203	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	212,850	1,46	310,76

786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke

635,23

204	K	786622111	Lamelové žaluzie vnútorné hliníkové	m2	28,438	22,16	630,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	5,933	0,85	5,04

M - Práce a dodávky M 7572,86

21-M - Elektromontáže 7572,86

206	K	210100	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	4009,11	4009,11
207	K	210200	Bleskozvod - viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	3563,75	3563,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 270,72

208	K	HZS000111	Vykurovacia skúška v trvaní 24 hodín	hod	24,000	11,28	270,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **02 - SO 102 - Zateplenie pôvodnej časti**

JKSO: KS:

Miesto: Široké Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: IČO:

Obec Široké IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov IČO DPH:

Projektant: IČO:

Ing.Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				70 031,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**70 031,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	70 031,00	14 006,20
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**84 037,20**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Prístavba materskej školy v obci Široké		
Objekt:	**02 - SO 102 - Zateplenie pôvodnej časti**		
Miesto:	Široké	Dátum:	12.02.2020
Objednávateľ:	Obec Široké	Projektant:	Ing.Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov
Zhotoviteľ:	ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**70 031,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	55 355,80
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 253,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	44 150,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 333,93
99 - Presun hmôt HSV	1 617,88
PSV - Práce a dodávky PSV	9 275,16
713 - Izolácie tepelné	4 338,37
762 - Konštrukcie tesárske	1 612,99
764 - Konštrukcie klampiarske	3 312,15
784 - Dokončovacie práce - maľby	11,64
M - Práce a dodávky M	5 400,04
21-M - Elektromontáže	5 400,04
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**70 031,00**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **02 - SO 102 - Zateplenie pôvodnej časti**

Miesto: Široké
Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: Obec Široké
Projektant: Ing.Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov

Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**70031,00**
HSV - Práce a dodávky HSV							55355,80
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							1253,58
1	K	311234625	Murivo nosné (m2) z tehál pálených POROTHERM 44 T Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi	m2	6,000	208,93	1253,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							44150,41
2	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	6,000	11,08	66,48
3	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	6,000	3,31	19,86
4	K	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 2,00mm - sokel	m2	32,500	21,19	688,68
5	K	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna	m2	868,200	10,98	9532,84
6	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	42,000	3,42	143,64
7	K	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámovo s prikotvením	m2	32,500	41,30	1342,25
8	K	625251338	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy bez povrchovej úpravy	m2	647,500	42,28	27376,30
9	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie bez povrchovej úpravy	m2	178,700	27,87	4980,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							8333,93
10	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	832,969	1,90	1582,64
11	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 498,907	1,28	3198,60
12	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	832,969	1,23	1024,55
13	K	953945102	Soklový profil SL 15 (hliníkový)	m	101,200	4,76	481,71
14	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	88,850	3,26	289,65
15	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	1,000	0,72	0,72
16	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	6,000	2,08	12,48
17	K	978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	m2	66,800	7,68	513,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	13,853	7,50	103,90
19	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,853	5,26	72,87
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,853	11,14	154,32
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	263,207	0,39	102,65
22	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,853	7,57	104,87
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,853	21,18	293,41
24	K	982100	Demontáž striešky nad zadným vchodom - ozn. 3	kpl	1,000	13,14	13,14
25	K	982101	Demontáž striešky nad dverami - ozn. 7	kpl	1,000	17,37	17,37
26	K	982102	Demontáž polykarbonátovej striešky nad hlavným vstupom - ozn. 8	kpl	1,000	140,19	140,19
27	K	982103	Demontáž a spätná montáž ocel.rebríka vrátane novej povrchovej úpravy a úpravy kotvenia - ozn. 9	kpl	1,000	58,44	58,44
28	K	982200	Spätná montáž polykarbonátovej striešky nad hlavným vstupom vrátane jej úpravy pre zateplenie	kpl	1,000	169,40	169,40

99 - Presun hmôt HSV — 1617,88

29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,250	25,99	1617,88

PSV - Práce a dodávky PSV — 9275,16

713 - Izolácie tepelné — 4338,37

30	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	438,200	1,04	455,73
31	*M*	*6314150110*	*Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy minerálna izolácia - doska 200x600x1000*	*m2*	*460,110*	*8,34*	*3837,32*
32	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	53,323	0,85	45,32

762 - Konštrukcie tesárske — 1612,99

33	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	114,000	11,87	1353,18
34	K	76242200	Lokálne doplnenie pomocnej drevenej konštrukcie podbitia z hranolov 80x80 mm -	kpl	1,000	84,70	84,70
35	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	114,000	1,02	116,28
36	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,876	4,24	58,83

764 - Konštrukcie klampiarske — 3312,15

37	K	764333460	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 650 mm - K15	m	13,100	9,72	127,33
38	K	764352429	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm - K7	m	73,000	12,51	913,23
39	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	71,000	0,70	49,70
40	K	764359413	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm - K8	ks	9,000	14,20	127,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm - K16,K17	ks	16,000	7,21	115,36
42	*M*	*5534415260*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 400 mm, č. CL 40*	*ks*	*16,000*	*1,36*	*21,76*
43	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	0,93	9,30
44	K	764410465	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	82,850	6,67	552,61
45	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	85,250	0,93	79,28
46	K	764421470	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm - K13	m	1,800	14,26	25,67
47	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	9,000	0,58	5,22
48	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	70,000	0,70	49,00
49	K	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm - K5,K6	ks	20,000	2,96	59,20
50	*M*	*5534415660*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm, č. K 100 / 72°*	*ks*	*2,000*	*10,72*	*21,44*
51	*M*	*5534415700*	*Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 150 mm, č. K 150 / 72°*	*ks*	*18,000*	*17,83*	*320,94*
52	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - K2 + K4	m	9,000	8,05	72,45
53	K	764454455	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm - K1+K3	m	70,000	9,26	648,20
54	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,253	1,69	113,66

784 - Dokončovacie práce - maľby 11,64

55	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	6,000	0,48	2,88
56	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	6,000	1,46	8,76

M - Práce a dodávky M 5400,04

21-M - Elektromontáže 5400,04

57	K	210100	Elektroinštalácia a bleskozvod - viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	5 400,04	5400,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **03 - SO 103 - Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry**

JKSO:
Miesto: Široké

KS:
Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ:
Obec Široké

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				**2 136,49**
Ostatné náklady				**0,00**
Cena bez DPH				**2 136,49**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	2 136,49	427,30
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 563,79**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **03 - SO 103 - Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry**

Miesto:	Široké	Dátum:	12.02.2020
Objednávateľ:	Obec Široké	Projektant:	Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov
Zhotoviteľ:	ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov	Spracovateľ:	

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 136,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 136,49
1 - Zemné práce	378,21
2 - Zakladanie	52,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 655,89
99 - Presun hmôt HSV	49,69
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 136,49**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba materskej školy v obci Široké

Objekt: **03 - SO 103 - Sadové úpravy a prvky drobnej architektúry**

Miesto: Široké
Dátum: 12.02.2020

Objednávateľ: Obec Široké
Projektant: Ing. Kovaľ, Bajkalská 25, Prešov

Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2136,49**
HSV - Práce a dodávky HSV							2136,49
1 - Zemné práce							378,21
1	K	131111101	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,768	19,87	15,26
2	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	50,000	0,20	10,00
3	K	184102611	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 1 m	ks	50,000	2,07	103,50
4	*M*	*0266203480*	*Okrasný ker - listnatý, stálozelený*	*ks*	*50,000*	*2,71*	*135,50*
5	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,000	22,79	113,95
2 - Zakladanie							52,70
6	K	275313521	Betón základových pätiek, prostý tr.C 12/15	m3	0,768	68,62	52,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1655,89
7	K	936940001R	Osadenie detského ihriska so zabetónovaním nôh	ks	1,000	156,70	156,70
8	*M*	*5538172096*	*Drevený domček so šmýkalkou a schodiskom rozmer 4,15x0,9x2,7 m*	*ks*	*1,000*	*1 270,50*	*1270,50*
9	K	936940002R	Osadenie detského pieskoviska	ks	1,000	42,35	42,35
10	*M*	*55381720000*	*Detské pieskovisko vrátane lavičky po obvode 3,5 x 3,5 m*	*ks*	*1,000*	*186,34*	*186,34*
99 - Presun hmôt HSV							49,69
11	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,861	26,70	49,69

Krycí list rozpočtu

Stavba: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIF Miesto:			
Objekt: Diel: ZTI		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing.Kovaľ	Dňa	12.02.2020
Odberateľ: Obec Široké		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	14 133,44	1 161,79	15 295,23
2	PSV	10 012,00	1 299,84	11 311,84
3	MONT			
4				
5	Spolu			**26 607,07**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie stavenisk 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. pod 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienk	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprav	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		26 607,07
22	DPH 20% z	26 607,07	5 321,41
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu		**31 928,48**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Široké
Projektant:
Dodávateľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov

Spracoval: Ing.Kovaľ
Ks:
Dátum: 12.02.2020

Stavba: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ
Objekt: Diel: ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	132201202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	164,560	9,26		1 523,83	0,000
2	1/A 1	132201209	Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za lepivosť horniny	M3	165,560	0,92		152,32	0,000
3	1/A 1	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m	M2	149,600	8,77		1 311,99	0,178
4	1/A 1	151201112	vedenia s ulož.mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m	M2	149,600	2,33		348,57	0,000
5	1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	164,560	34,13		5 616,43	0,000
6	1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	38,450	3,14		120,73	0,000
7	1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	38,450	0,66		25,38	0,000
8	1/A 1	171209002	poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	61,520	9,90		609,05	0,000
9	1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachiet,rýh alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	126,110	3,10		390,94	0,000
10	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	24,200	14,22		344,12	0,000
11	1/A 1	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol.175 10 1201	M3	24,200	7,18		173,76	0,000
12	R/R 0	GAWAPL.01	Vodovod. rúry HD-PE PE 100 SDR11 PN16 D90	m	19,000	4,88		92,72	0,000
			ZEMNÉ PRÁCE			**10 709,84**	**0,00**	**10 709,84**	**0,180**
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						

13	271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	14,250	33,21		473,24	26,943
14	R/R 0	PREFA01	Vodomerná šachta plastová 1200x900	ks	1,000	387,00		387,00	0,500
15	R/R 0	PREFA03	Montáž nádrží z plastu ss podbetonovaním a obsypom	ks	1,000	33,94		33,94	0,500
16	P/PC	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	14,250		16,20	230,85	4,275
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			**894,18**	**230,85**	**1 125,03**	**32,220**
			RÚROVÉ VEDENIA						
17	271/A 1	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr PVC tlakových DN 80	ks	2,000	109,56		219,12	0,000
18	271/A 1	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm	m	19,000	2,52		47,88	0,000
19	271/A 1	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	6,58		6,58	0,005
20	271/A 1	891183111	Montáž vodovodných armatúr na potrubie ventilov hlavných pre prípojky DN 40	ks	1,000	7,69		7,69	0,000
21	271/A 1	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	M	19,000	4,26		80,94	0,000
22	271/A 2	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachtách s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	KUS	1,000	26,09		26,09	0,002
23	271/A 3	894411111	Zhotovenie šachiet kanaliz. plasových priemer 600 DN do 200	KUS	4,000	369,98		1 479,92	7,745
24	R/R 0	MIVA15	Elektrotvarovka - koleno 90 st. s opornou pätkou W90F d90	ks	1,000	79,35		79,35	0,000
25	R/R 0	MIVA16	Elektrotvarovka - hrdlová odbočka SA d110/90	ks	1,000	60,72		60,72	0,000
26	R/R 0	MIVA18	Elektrotvarovka - integrovaný lemový nákružok s prírubou EFL90/80	ks	1,000	136,00		136,00	0,000
27	R/R 0	MIVA21	Guľový kohut z PE s dlhými ramenami, uzatvorenie otočením o 90 st. d 90	ks	1,000	325,52		325,52	0,000
28	R/R 0	MIVA22	Zemná súprava úre guľový kohut z PE d63-200	ks	1,000	59,61		59,61	0,000
29	P/P 1	8042002	Poklop liatinový - "VODA"	ks	1,000		20,91	20,91	0,000

30	P/PC	271 pc05	Poklop betový liatinový B12,5t DN600	ks	4,000		110,70	442,80	0,800
31	S/S40	422735900	Hydrant nadzemný	KUS	1,000		467,23	467,23	0,066
			RÚROVÉ VEDENIA			**2 529,42**	**930,94**	**3 460,36**	**8,620**
			Práce HSV			**14 133,44**	**1 161,79**	**15 295,23**	**41,020**
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
32	R/R 0	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	22,000	0,41		9,02	0,000
33	R/R 0	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	15,000	0,46		6,90	0,000
34	R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 26x9 pre DN20	m	22,000	0,50		11,00	0,000
35	R/R 0	713T02	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 32x9 pre DN25	m	7,000	0,62		4,34	0,000
36	R/R 0	713T04	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	12,000	0,87		10,44	0,000
37	R/R 0	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	56,000	2,49		139,44	0,000
38	R/R 0	713U001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10	m	22,000	2,11		46,42	0,000
39	R/R 0	713U01	Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15	m	15,000	2,11		31,65	0,000
40	R/R 0	713U10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	1,500	18,06		27,09	0,000
41	R/R 0	713U12	Montáž izolácie hr.20	m	70,000	2,69		188,30	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			**474,60**	**0,00**	**474,60**	**0,000**
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
42	721/A 1	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	3,000	14,15		42,45	0,065
43	721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	27,000	16,04		433,08	0,575

44	721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2,8	m	34,000	22,68		771,12	0,483
45	721/A 1	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	m	52,000	24,78		1 288,56	0,514
46	721/A 1	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	8,000	6,98		55,84	0,009
47	721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	7,000	7,95		55,65	0,008
48	721/A 1	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	6,000	2,35		14,10	0,000
49	721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	m	92,000	0,93		85,56	2,889
50	721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	39,000	0,87		33,93	0,000
51	721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4 733,400	0,0100		47,3300	0,000
52	R/R 0	271 MIVA02	Plastová revízna kanalizačná šachta dno DP priemer 600 DN160 s nadstavbovou rúrou DN600	ks	4,000	721,80		2 887,20	0,320
53	R/R 0	721HL06	Vetracia hlavica - čierny plast DN110	KUS	3,000	19,11		57,33	0,000
54	R/R 0	721HL10	Odpadový ventil so zápach. uzáverom na suchý stav pre pripojenie EO	KUS	1,000	25,93		25,93	0,000
55	R/R 0	721HL192	Zapachová uzavierka pre umývadlo	KUS	6,000	4,15		24,90	0,000
56	R/R 0	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	21,000	5,61		117,81	0,000
57	R/R 0	725pc012	Elektrické zásobníkový ohrievač 80 l 2kW	KPL	1,000	261,75		261,75	0,014
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			**6 202,54**	**0,00**	**6 202,54**	**4,880**
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
58	721/A 2	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom násteniek pre batériu G 1/2	PÁR	1,000	8,99		8,99	0,002
59	721/A 2	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	125,000	1,32		165,00	0,023
60	721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	125,000	0,96		120,00	0,001
61	721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1 188,802	0,0100		11,8900	0,000

62	R/R 0	722Decon01	Poistný ventil rohový pružinový 1/2" KB otvárací tlak 0,6MPa	KUS	1,000	29,91		29,91	0,000
63	R/R 0	722HERZ004	Plasthlinikové potrubie v tyčiach d32x3	m	7,000	5,55		38,85	0,000
64	R/R 0	722HERZ031	Plasthlinikové potrubie montáž	m	125,000	6,30		787,50	0,000
65	R/R 0	722IVAR01	Guľový kohút 1/2"	KUS	2,000	7,38		14,76	0,000
66	R/R 0	722IVAR04	Guľový kohút 5/4"	KUS	1,000	19,30		19,30	0,000
67	R/R 0	722IVAR15	Spätná klapka 1/2"	KUS	1,000	9,17		9,17	0,000
68	R/R 0	722pc01	Prechodka dxG 40x32	KPL	2,000	12,25		24,50	0,000
69	P/P	722HERZ001	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch d16x2	m	44,000		1,22	53,68	0,000
70	P/P	722HERZ002	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch d20x2	m	27,000		1,61	43,47	0,000
71	P/P	722HERZ003	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch d26x3	m	21,000		3,05	64,05	0,000
72	P/P	722HERZ005	Plasthlinikové PE potrubie v tyčiach d40x3,5	m	26,000		8,65	224,90	0,000
73	P/P	722HERZ101	Plasthlinikové potrubie tvarovky a spojky	kus	24,000		36,12	866,88	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			**1 229,87**	**1 252,98**	**2 482,85**	**0,030**
			ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE						
74	731/A 4	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	KUS	1,000	35,34		35,34	0,002
			ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			**35,34**	**0,00**	**35,34**	**0,000**
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
75	721/A 5	725332320	Výlevka stojatá s mriežkou a zápach uzávierkou DN100	ks	1,000	176,35		176,35	0,027
76	721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	SUB	13,000	7,91		102,83	0,004
77	721/A 5	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2 035,210	0,0100		20,3500	0,000

78	R/R 0	725pc02	Umyvadlo diturvitové BABY dl 500 so zapach uzavierkou T1015	KPL	5,000	41,53		207,65	0,072
79	R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérii	kus	7,000	11,12		77,84	0,101
80	R/R 0	725pc022	montáž zariaďovacích predmetov	kus	13,000	36,21		470,73	0,188
81	R/R 0	725pc041	WC misa BABY s doskou BABY a strednepoloženou nádržkou spodný odpad 2kusov + zadný odpad 3 kus	KPL	5,000	109,46		547,30	0,072
82	R/R 0	725pc042	WC závesný s konštrukciou s kotvením do steny a do podlahy a sedátkom	kus	1,000	256,59		256,59	0,014
83	R/R 0	725pc072	Batéria nástenná jednopáková s predlžovacím ramenom	ks	1,000	32,11		32,11	0,014
84	R/R 0	725pc091	výtokový ventil stojankový pákový umývadlový	KPL	5,000	20,91		104,55	0,072
85	R/R 0	725pc092	Termostatická zmiešavacia armatúra	KPL	1,000	73,35		73,35	0,014
86	P/P	725pc02	Umyvadlo biele 54x40 s jedným otvorom a príslušenstvom	kus	1,000		25,95	25,95	0,014
87	P/P	725pc07	Batéria stojanková umyvadlová - chrom	kus	1,000		20,91	20,91	0,014
			ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			**2 069,65**	**46,86**	**2 116,51**	**0,610**
			Práce PSV			**10 012,00**	**1 299,84**	**11 311,84**	**5,520**
					Celkom	24 145,44	2 461,63	26 607,07	46,540

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ	JKSO	
Názov objektu	SO101 - Elektroinštalácia	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Široké		
Projektant			
Zhotoviteľ	ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov		
Spracoval	Ing.Kovaľ		
Rozpočet číslo		Dňa	12.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (r. 1-6)		4 009,11
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska		
14	Mimostav. doprava		
15	Územné vplyvy		
16	Prevádzkové vplyvy		
17	Ostatné		
18	VRN z rozpočtu		
19	VRN (r. 13-18)		
22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 009,11
24	DPH 20,00 % z 4 009,11	801,82
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 810,93**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ
Objekt: SO 101 - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov
Miesto:

Spracoval: Ing.Kovaľ
Dátum: 12.02.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**M**				**4 009,11**	**0,231**
21-M		**Elektromontáže**				**4 009,11**	**0,231**
1	210010013M	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	2,000	0,970	1,94	0,000
2	*3450726400M*	*Rúrka pevná, 320N/5cm, PVC BSSL 32 IEC WH*	*m*	*2,200*	*0,750*	1,65	*0,000*
3	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia kruhová, krabica prístrojová	ks	38,000	1,060	40,28	0,000
4	*3450907510*	*Krabica na montáž do materiálov stupňa horlivosti C2 (TYP KU68 LA/1 -alebo alternatíva)*	*ks*	*38,000*	*0,330*	12,54	*0,000*
5	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,000	7,650	7,65	0,000
6	*3450927500*	*Krabica 6455-12 acid*	*s*	*1,000*	*3,640*	3,64	*0,000*
7	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor 15x15cm	ks	3,000	3,750	11,25	0,000
8	210040702	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	15,000	12,810	192,15	0,000
9	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	7,000	0,660	4,62	0,000
###	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,950	3,80	0,000
###	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	4,420	4,42	0,000
##	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka, pod omietku, rad.1, 10A, 250V, IP 44*	*ks*	*1,000*	*2,450*	2,45	*0,000*
###	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	9,000	1,490	13,41	0,000
##	*3450201280*	*Spínač 1, matná biela*	*ks*	*9,000*	*2,000*	18,00	*0,000*
###	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000	1,700	1,70	0,000
##	*3450201440*	*Prepínač 5 3553-05289 B2 biela*	*ks*	*1,000*	*3,120*	3,12	*0,000*
###	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	1,700	3,40	0,000
##	*3450201530*	*Prepínač 6 3553-06289 B2 matná biela*	*ks*	*2,000*	*2,000*	4,00	*0,000*
###	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	17,000	3,800	64,60	0,000
##	*3450323200*	*Zásuvka dvojnas. 16A, 250V, IP 20*	*ks*	*17,000*	*3,620*	61,54	*0,000*
###	210111022	Domová zásuvka pod omietku 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	5,740	5,74	0,000
##	*3450319000*	*Zásuvka do vlhka pod omietku*	*ks*	*1,000*	*2,750*	2,75	*0,000*
###	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy SPD typ1+2	ks	1,000	4,620	4,62	0,000
##	*3410360150*	*Zvodič prepätia SPD typ1+2*	*ks*	*1,000*	*150,000*	150,00	*0,001*
###	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	18,750	18,75	0,000
##	*34101030101*	*Rozvádzač R 1, vrátane výzbroje podľa PD*	*ks*	*1,000*	*350,000*	350,00	*0,000*
###	210200010	Svietidlo interierové stropné, nástenné IP 40, žiarivky 1x	ks	3,000	4,560	13,68	0,000
##	*3480714890*	*Stropné interiérové svietidlo PLAST 3 1x38W, IP40*	*ks*	*3,000*	*32,500*	97,50	*0,002*
##	*3480728420*	*Svetelné zdroje žiarivka 1x38W*	*ks*	*3,000*	*3,750*	11,25	*0,000*
###	210200014	dvojtrubicové	ks	12,000	4,560	54,72	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	34807134301	Stropné interiérové svietidlá IP20 PV PAR, T5, 2x28W, IP 20	ks	12,000	27,500	330,00	0,019
##	3480728210	Svetelné zdroje žiarivka T5 1x28W	ks	24,000	3,120	74,88	0,004
###	2102000140	dvojtrubicové	ks	2,000	4,560	9,12	0,000
##	348071343010	Stropné interiérové svietidlá IP20 T5, 2x28W, IP 40	ks	2,000	27,500	55,00	0,003
##	3480728210	Svetelné zdroje žiarivka T5 1x28W	ks	24,000	3,120	74,88	0,004
###	2102000141	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové s núdzovým zdrojom	ks	5,000	5,870	29,35	0,000
##	348071343011	Stropné interiérové svietidlá IP20 T5, 2x28W, IP 20 s núdzovym zdrojom	ks	5,000	60,000	300,00	0,008
##	3480728210	Svetelné zdroje žiarivka T5 1x28W	ks	10,000	3,120	31,20	0,002
###	2102000142	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 40 dvojtrubicové s núdzovým zdrojom	ks	1,000	5,870	5,87	0,000
##	3480713430120	Stropné interiérové svietidlá IP20 T5, 2x28W, IP 40 s núdzovým zdrojom	ks	1,000	60,000	60,00	0,002
##	3480728210	Svetelné zdroje žiarivka T5 1x28W	ks	2,000	3,120	6,24	0,000
###	210200016	štvortrubicové	ks	3,000	14,210	42,63	0,000
##	3480111000	Svietidlo T8, 4x18W, IP20	ks	3,000	30,000	90,00	0,017
##	3480728180	Svetelné zdroje žiarivka T8 1x18W	ks	12,000	2,060	24,72	0,002
###	2102000160	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 štvortrubicové s núdzovým zdrojom	ks	1,000	14,210	14,21	0,000
##	34801110001	Svietidlo T8, 4x18W, IP20 s núdzovým zdrojom	ks	1,000	62,500	62,50	0,006
##	3480728180	Svetelné zdroje žiarivka T8 1x18W	ks	4,000	2,060	8,24	0,001
###	210200088	Žiarivkové svietidlo +snímač pohybu , IP 44	ks	1,000	4,810	4,81	0,000
##	34807191101	Žiarivkové svietidlo typ T263 s mikrovlnným čidlom, 60W, 230V, IP44	ks	1,000	28,750	28,75	0,014
##	3470010720	Svetelné zdroje žiarivka 60W	ks	1,000	0,370	0,37	0,000
###	210200114	Svietidlá žiarivkové pre priemysel nástenné, stropné, 1x8,11,18 W, núdzový režim, IP 65	ks	2,000	8,570	17,14	0,000
##	3480724610	Núdzové svietidlá IP65 HE1SE11 1x18W/1hod, len núdz.režim	ks	2,000	32,500	65,00	0,006
##	3480728350	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TC F18DBXT4/SPX41/840	ks	2,000	3,750	7,50	0,000
###	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	M	5,000	1,440	7,20	0,000
##	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	3,234	6,120	19,79	0,003
###	2102708010	Označovací štítok TOTAL STOP (RH) vrátane materiálu	ks	1,000	3,750	3,75	0,000
###	210800613	Vodič medený uložený voľne	m	45,000	0,530	23,85	0,000
##	34103505560	Flexibilný kábel harmonizovaný H07Z-K 16	m	30,000	2,060	61,80	0,005
		Ekvivalent CYA					
##	34103505550	Flexibilný kábel harmonizovaný H07Z-K 10	m	15,000	1,560	23,40	0,002
		Ekvivalent CYA					
###	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	30,000	0,660	19,80	0,000
##	34103505540	Flexibilný kábel harmonizovaný H07Z-K 6 z/ž	m	30,000	0,700	21,00	0,002
		Ekvivalent CYA					
##	3543230501	HR-Svorka Bernard vč. CU pásika	ks	15,000	4,370	65,55	0,000
###	2108811741	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	175,000	0,660	115,50	0,000
##	34103509300	1-CHKE-R 3x1,5 Bezhalogenovy kabel	m	175,000	0,970	169,75	0,053
###	2108811750	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	150,000	0,660	99,00	0,000
##	34103509310	1-CHKE-R 3x2,5 Bezhalogenovy kabel	m	150,000	1,380	207,00	0,053
###	2108811941	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x10	m	25,000	1,190	29,75	0,000
##	34103509501	1-CHKE-R 5x10 Bezhalogenovy kabel	m	25,000	6,500	162,50	0,023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
###	220111786	Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu	ks	1,000	2,880	2,88	0,000
##	*3451207700M*	*Uzemnovacia zbernica*	*ks*	*1,000*	*4,370*	4,37	*0,000*
###	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	1,000	5,880	5,88	0,000
##	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*1,000*	*3,870*	3,87	*0,000*
##	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*1,000*	*5,370*	5,37	*0,000*
##	*3540406700*	*HR-Svorka SR 03*	*ks*	*2,000*	*5,370*	10,74	*0,000*
###	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	2,030	2,03	0,000
##	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*s*	*1,000*	*0,750*	0,75	*0,000*
###	HZS-001	Revízie	d	24,000	14,000	336,00	0,000
###	HZS-004	Nešpecifikované práce	d	10,000	10,000	100,00	0,000
	Celkom					**4 009,11**	**0,231**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ	JKSO	801 32
Názov objektu	SO 101 - Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Široké		
Projektant			
Zhotoviteľ	ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov		
Spracoval	Ing.Kovaľ		

Rozpočet číslo:

Dňa: 12.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 563,75
24	DPH 20,00 % z 3 563,75	712,75
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 276,50

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ROZPOČET

Stavba: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ
Objekt: SO 101 - Elektroinštalácia
Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov
Miesto:

Spracoval: Ing.Kovaľ
Dátum: 12.02.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**3 563,75**	**0,305**
	21-M	**Elektromontáže**				**3 563,75**	**0,305**
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	85,000	0,890	75,65	0,000
2	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*80,070*	*1,750*	140,12	*0,080*
3	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	24,000	5,780	138,72	0,000
4	*1561523500*	*Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný*	*kg*	*14,880*	*1,700*	25,30	*0,015*
5	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	2,920	11,68	0,000
6	*3544221050*	*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02*	*ks*	*4,000*	*0,800*	3,20	*0,001*
7	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	14,000	4,080	57,12	0,000
8	*3540406700*	*HR-Svorka SR 03*	*ks*	*14,000*	*1,340*	18,76	*0,005*
9	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	12,000	1,500	18,00	0,000
10	*3544247050*	*Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm*	*ks*	*12,000*	*7,120*	85,44	*0,027*
11	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	7,000	2,030	14,21	0,000
12	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*s*	*7,000*	*0,750*	5,25	*0,001*
13	210220657	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	7,000	4,080	28,56	0,000
14	*3544237200*	*Svorka skušobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ*	*ks*	*7,000*	*3,380*	23,66	*0,006*
15	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	120,000	5,780	693,60	0,000
16	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	*kg*	*16,200*	*6,120*	99,14	*0,016*
17	2102208001	Uzemňovacie izolovaneho vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	42,000	5,780	242,76	0,000
18	*3544245350 1*	*Územňovací izolovany vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	*kg*	*5,670*	*92,500*	524,48	*0,006*
19	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	120,000	1,390	166,80	0,000
20	*3544241950*	*Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23*	*ks*	*120,000*	*0,550*	66,00	*0,041*
21	2102208140	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva	ks	42,000	1,390	58,38	0,000
22	*1*	*Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi*	*ks*	*42,000*	*4,120*	173,04	*0,017*
23	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	12,000	10,770	129,24	0,000
24	*3544240250*	*Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 10*	*ks*	*12,000*	*8,250*	99,00	*0,038*
25	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	24,000	2,920	70,08	0,000
26	*3544242500*	*Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01*	*ks*	*24,000*	*3,120*	74,88	*0,023*
27	210220851	DKS	ks	1,000	4,080	4,08	0,000
28	*3544242750*	*Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK*	*ks*	*1,000*	*1,560*	1,56	*0,001*
29	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	64,000	2,920	186,88	0,000
30	*3544243100*	*Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*64,000*	*1,190*	76,16	*0,023*
31	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	7,000	4,080	28,56	0,000
32	*3544243550*	*Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO*	*ks*	*7,000*	*2,500*	17,50	*0,006*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	7,000	2,670	18,69	0,000
34	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*7,000*	*2,750*	19,25	*0,000*
35	HZS-001	Revízie	d	12,000	14,000	168,00	0,000
	Celkom					**3 563,75**	**0,305**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ	JKSO	801 32
Názov objektu	SO 102_Bleskozvod	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Široké		
Projektant			
Zhotoviteľ	ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov		
Spracoval	Ing.Kovaľ		

Rozpočet číslo	Dňa
	12.02.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné		
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu		
7	**ZRN (r. 1-6)**		12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	5 400,04
24	DPH 20,00 % z 5 400,04	1 080,01
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 480,05**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠIROKÉ
Objekt: SO 102_Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: ATEX-OK, s.r.o. Puškinová 18 Sabinov
Miesto:

Spracoval: Ing.Kovaľ
Dátum: 12.02.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		**Práce a dodávky M**				**5 400,04**	**0,315**
21-M		**Elektromontáže**				**4 622,13**	**0,313**
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	90,000	0,890	80,10	0,000
2	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*84,780*	*1,750*	148,37	*0,085*
3	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	42,000	5,780	242,76	0,000
4	*1561523500*	*Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný*	*kg*	*26,040*	*1,700*	44,27	*0,026*
5	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	4,000	2,920	11,68	0,000
6	*3544221050*	*Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02*	*ks*	*4,000*	*0,800*	3,20	*0,001*
7	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	24,000	4,080	97,92	0,000
8	*3540406700*	*HR-Svorka SR 03*	*ks*	*24,000*	*1,340*	32,16	*0,009*
9	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	ks	12,000	1,500	18,00	0,000
##	*3544247050*	*Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm*	*ks*	*12,000*	*7,120*	85,44	*0,027*
###	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	12,000	2,030	24,36	0,000
##	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*s*	*12,000*	*0,750*	9,00	*0,002*
###	210220657	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	12,000	4,080	48,96	0,000
##	*3544237200*	*Svorka skušobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ*	*ks*	*12,000*	*3,380*	40,56	*0,010*
###	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	24,000	5,780	138,72	0,000
##	*3544245350*	*Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	*kg*	*3,240*	*6,120*	19,83	*0,003*
###	2102208001	Uzemňovacie izolovaneho vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	115,000	5,780	664,70	0,000
##	*3544245350 1*	*Územňovací izolovany vodič zliatina AlMgSi označenie O 8*	*kg*	*15,525*	*92,500*	1 436,06	*0,016*
###	210220813	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV23-24	ks	36,000	1,390	50,04	0,000
##	*3544241950*	*Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23*	*ks*	*36,000*	*0,550*	19,80	*0,012*
###	2102208140	Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva	ks	115,000	1,390	159,85	0,000
##	*1*	*Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi*	*ks*	*115,000*	*4,120*	473,80	*0,046*
###	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	12,000	10,770	129,24	0,000
##	*3544240250*	*Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 10*	*ks*	*12,000*	*8,250*	99,00	*0,038*
###	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	24,000	2,920	70,08	0,000
##	*3544242500*	*Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01*	*ks*	*24,000*	*3,120*	74,88	*0,023*
###	210220851	DKS	ks	12,000	4,080	48,96	0,000
##	*3544242750*	*Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK*	*ks*	*12,000*	*1,560*	18,72	*0,007*
###	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	24,000	2,920	70,08	0,000
##	*3544243100*	*Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr*	*ks*	*24,000*	*1,190*	28,56	*0,009*
###	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	12,000	2,670	32,04	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*12,000*	*2,750*	33,00	*0,000*
###	HZS-001	Revízie	d	12,000	14,000	168,00	0,000
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**777,91**	**0,002**
###	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	108,000	4,540	490,32	0,000
###	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	108,000	1,720	185,76	0,000
###	460620006	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie hrablami,postrek,	m2	41,580	0,510	21,21	0,000
##	*0057211100*	*Trávové semeno*	*kg*	*2,079*	*7,380*	15,34	*0,002*
###	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	41,580	1,570	65,28	0,000
		Celkom				**5 400,04**	**0,315**