Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.11.2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	**Obec Široké**
Sídlo:	Obecný úrad č. 118, 082 37 Široké
Štatutárny zástupca:	Ing. Mgr. Silvia Kováčová – starostka obce
IČO:	00327832
DIČ:	2020548189
(ďalej len ako „objednávateľ")	

a

Zhotoviteľ:	**PESMENPOL, spol. s r.o.**
Sídlo:	Železničiarska 16, 080 01 Prešov
Zapísaný:	OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16457/P
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Višňovský, konateľ
IČO:	36 507 881
DIČ:	2022036137
IČ DPH:	SK2022036137
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Kontakt:	
(ďalej len ako „zhotoviteľ")	

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva")
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.11.2025 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa stavebné práce – **Široké – Multifunkčné ihrisko pri ZŠ** (ďalej len ako „dielo"). Predmet zmluvy je príspevku Fondu na podporu športuposkytnutého na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2025/001-378 poskytovateľom Fondom na podporu športu.
2. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom znení:

Článok I
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava prílohy č. 1 Rozpočet, v ktorom dochádza k úprave položiek z dôvodu zmeny profilov mantinelového systému, zmeny zakladania pätiek mantinelového systému, zmeny typu umelej trávy a navýšenie výšky oplotenia. Navrhované zmeny majú charakter menej významných zmien, ktoré nemajú vplyv na cenu diela a zároveň nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Článok II
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.11.2025 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov – v Centrálnom registri zmlúv.

3. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je rozpočet so zapracovanými zmenami, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Širokom dňa 30.7.2026

V Prešove dňa 29.07.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Mgr. Silvia Kováčová – starostka obce

.....

Ing. Jozef Višňovský - konateľ

Príloha č.1 Rozpočet

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ	Miesto: Široké
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko	JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.: Spracoval: Dňa: 24-06-2026

Odberateľ:		IČO:		
		DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ:	PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, Prešov	IČO:	36507881	
		DIČ:	2022036137	IČ DPH: SK2022036137
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:		
		DIČ:	IČ DPH:	

0	0
0	0
0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	125 356,24	21 135,86	146 492,10
2	PSV:	22 389,00	8 795,52	31 184,52
3	MCE:			0,00
4	Iné:			0,00
5	Súčet:	147 745,24	29 931,38	177 676,62

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum: 24.06.26

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		177 676,62
22	DPH 23% z:	177 676,62	40 865,62
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:		218 542,24
F	Odpočet - prípočet		0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 30.7.2026	dátum: 29.07.2026
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.06.2026

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	17 363,41	0,00	17 363,41	0,00000	0,000	568,217
2 - ZÁKLADY	12 450,19	202,24	12 652,43	195,88932	0,000	231,753
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 118,70	3 175,60	6 294,30	97,34853	0,000	194,760
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	755,40	2 697,00	3 452,40	6,70920	0,000	36,150
5 - KOMUNIKÁCIE	39 332,42	4 814,47	44 146,89	63,28118	0,000	4 149,234
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 039,00	0,00	31 039,00	749,32064	0,000	711,480
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 297,12	10 246,55	31 543,67	111,83193	0,000	673,665
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	125 356,24	21 135,86	146 492,10	1 224,38081	0,000	6 565,259
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 841,78	2 310,48	19 152,26	3,23197	0,000	226,223
783 - Nátery	1 205,34	0,00	1 205,34	0,02876	0,000	46,848
786 - Čalunnícke úpravy	4 341,88	6 485,04	10 826,92	0,65367	0,000	244,766
PRÁCE A DODÁVKY PSV	22 389,00	8 795,52	31 184,52	3,91440	0,000	517,837
Za rozpočet celkom:	**147 745,24**	**29 931,38**	**177 676,62**	**1 228,29521**	**0,000**	**7 083,096**

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.06.2026

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 800,00*0,50 = 400,000	400,000	m3	6,18	2 472,00	23
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	400,000	m3	0,98	392,00	23
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "trativody" (19,48*11+40,58+8,60+3,00)*0,30*0,30 = 23,981 "rampa" 1,50*0,30*0,70*2+(6,80+2,00+6,80+2,00+6,80+1,67)*0,30*0,70*2 = 11,579	35,560	m3	38,01	1 351,64	23
4	272	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	35,560	m3	4,99	177,44	23
5	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 "Z1" 0,50*0,50*1,15*47 = 13,513 "Z2" 0,60*0,60*1,10*2 = 0,792 "Z3" 0,50*0,50*0,80*6 = 1,200 "Z4" 0,24*0,60*1,00*12 = 1,728 "Z5" 0,35*0,35*1,00*3 = 0,368	17,601	m3	63,87	1 124,18	23
6	272	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	17,601	m3	4,44	78,15	23
7	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	226,740	m3	1,77	401,33	23
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	226,740	m3	3,00	680,22	23
9	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	226,740	m3	7,00	1 587,18	23
10	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia 40,00*20,00*2 = 1600,000 (3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*2,00*3 = 198,450 (79,00+44,03+60,36)*3 = 550,170	2 348,620	m2	2,12	4 979,07	23
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 400,00+35,56+17,601 = 453,161 "spevnené splochy" 56,20+44,03+60,36+(3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*2,00 = 226,740	679,901	m3	4,07	2 767,20	23
12	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 60 m	679,901	m3	1,99	1 353,00	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**17 363,41**			**17 363,41**	
			2 - ZÁKLADY					
13	002	212571112	Výplň trativodov z lomového kameniva 16-32 spevňujúceho (214,28+52,18)*0,30*0,30 = 23,981	23,981	m3	50,42	1 209,12	23
14	272	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 19,48*11 = 214,280	214,280	m	10,87	2 329,22	23
15	272	212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 40,58+8,60+3,00 = 52,180	52,180	m	13,42	700,26	23
16	002	212971122	Zhotovenie opláš. trativodov z geotextílie (214,28+52,18)*0,50 = 133,230	133,230	m2	2,22	295,77	23
17	MAT	693G00312	Geotextília 300 g/m2 133,23*1,15 = 153,215	153,215	m2	1,32	202,24	23
18	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku	1,607	m3	60,73	97,59	23

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"pätky" (0,50*0,50*(47+6)+0,60*0,60*2+0,24*0,60*12+0,35*0,35*3)*0,10 = 1,607					
19	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	15,691	m3	113,12	1 774,97	23
			"rampa" 1,50*0,30*(0,80+2,00)*1,05+((6,80+2,00)*0,80+(6,80+2,00)*1,50+(6,80+1,687)*2,00)*0,30*1,05 = 13,045					
			"schody" 1,50*0,30*(0,80+2,00)*2*1,05 = 2,646					
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	105,261	m2	13,97	1 470,50	23
			(1,50*6+6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*2 = 105,261					
			.					
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	105,261	m2	3,31	348,41	23
22	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	16,793	m3	113,97	1 913,90	23
			(0,50*0,50*1,05*47+0,60*0,60*1,00*2+0,50*0,50*0,70*6+0,24*0,60*0,90*12+0,35*0,35*0,90*3)*1,05 = 16,793					
23	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	1,796	m3	112,18	201,48	23
			"stojan na bicykle" 0,35*0,60*0,45*19 = 1,796					
24	011	275351215	Debnenie základových pätiek (použitie ŽB tvárnice 500x400 mm)	93,240	m2	14,12	1 316,55	23
			0,50*4*0,50*(47+6)+0,60*4*0,50*2+(0,24+0,60)*2*12+0,35*4*0,50*3+(0,35*0,60+0,20)*2*19 = 93,240					
			.					
25	012	275990001	Dodanie a osadenie púzdra z PVC rúr DN 200mm	46,778	m	16,94	792,42	23
			(0,85*47+0,80*2+0,50*6)*1,05 = 46,778					
			2 - ZÁKLADY spolu:	**12 652,43**			**12 652,43**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	015	338172110	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery	8,000	kus	34,50	276,00	23
27	MAT	3132A0479	Vzpera oceľ. pozink. 60x40	8,000	kus	73,97	591,76	23
28	015	338273129	Montáž stĺpiky opotenia vč.zabetónovania,kompl.D+M	48,000	kus	55,90	2 683,20	23
			22+20+6 = 48,000					
29	MAT	3132A0459	S4 Stĺpik oceľ.pozinkovaný 80x80 dĺž.nad povrchom 1,10 m	22,000	kus	39,70	873,40	23
			"S4" 4+4+7+7 = 22,000					
30	MAT	3132A0469	S2 Stĺpik oceľ.pozink.80x80 dĺž. nad povrchom 4,00m	20,000	kus	60,70	1 214,00	23
			"S2" 3+3+6+8 = 20,000					
31	MAT	3132A0470	S1 Stĺpik oceľ.pozink. 80x80 dlž.nad povrchom 6,00m	6,000	kus	82,74	496,44	23
			"S1" 6 = 6,000					
32	012	389941010	Kovové stav. doplnkové konštr.-platnička,kompl.D+M	29,000	kus	5,50	159,50	23
			"schody" 4 = 4,000					
			"rapma" 25 = 25,000					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**6 294,30**			**6 294,30**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
33	011	434121415	Osadenie betonových stupňov do cementovej malty	30,000	m	25,18	755,40	23
			1,50*10*2 = 30,000					
34	MAT	5937B0382	Blok betónový schodiskový 1500/300/15	30,000	kus	89,90	2 697,00	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 452,40**			**3 452,40**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
35	231	589312119	Kryt vonk.plôch umelý tráv.povrch JUTA PLAY COMFORT 18 mm	800,000	m2	26,77	21 416,00	23
			40,00*20,00 = 800,000					
36	231	589312118	Podložka - pogumovaná tkanina hr.2mm, kompl.D+M	800,000	m2	9,08	7 264,00	23
37	231	589312199	Položenie a zapieskovanie umel.tráv.plochy vč. čiarovania	800,000	m2	7,34	5 872,00	23
38	221	596212111	Kladenie dlažby komunik. pre chodcov klubové betónové hr. 60 mm do 50 m2	183,390	m2	23,15	4 245,48	23
			"chodník" 44,03 = 44,030					
			"plocha pod bicykle" 60,36 = 60,360					
			"dlažba" 79,00 = 79,000					
39	MAT	592456230	Dlažba betónová hr. 6 mm	195,710	m2	24,60	4 814,47	23

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			186,39*1,05 = 195,710					
40	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	186,390	m2	2,87	534,94	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**44 146,89**			**44 146,89**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
41	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. 20/25 hr. 12-24 cm	7,814	m3	137,67	1 075,75	23
			"schody" 3,494*2*1,50*0,15*1,05 = 1,651					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*0,15*1,05 = 6,163					
42	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	7,814	m3	3,57	27,90	23
43	011	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny st. hr. do 24 cm	1,651	m3	2,87	4,74	23
44	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,096	m2	11,02	23,10	23
			3,494*0,15*2*2 = 2,096					
45	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,096	m2	3,42	7,17	23
46	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,238	t	1 412,37	336,14	23
			(3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*1,20*4,00*0,001 = 0,238					
47	011	631571000	Násyp z lomového kameniva 0-4 spevňujúceho	25,200	m3	72,88	1 836,58	23
			800,00*0,03*1,05 = 25,200					
48	011	631571001	Násyp z lomového kameniva 4-8 spevňujúceho	41,302	m3	73,06	3 017,52	23
			"dlažba" 183,39*0,04*1,05 = 7,702					
			800,00*0,04*1,05 = 33,600					
49	011	631571003	Násyp z lomového kameniva 8-16 spevňujúceho	90,713	m3	69,05	6 263,73	23
			"ihrisko" 800,00*0,10*1,05 = 84,000					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*0,15*1,05 = 6,163					
			"schody" 3,494*0,15*1,05 = 0,550					
50	011	631571006	Násyp z lomového kameniva 16-32 spevňujúceho	238,884	m3	69,10	16 506,88	23
			"dlažba" 183,39*0,15*1,05 = 28,884					
			800,00*0,25*1,05 = 210,000					
51	011	631571010	Násyp z piesku kremičitého	11,760	m3	80,17	942,80	23
			800,00*0,014*1,05 = 11,760					
52	011	631582120	D+M volejbalových hliníkových stĺpov	1,000	kpl	996,69	996,69	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**31 039,00**			**31 039,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
53	221	917762111	Osad. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	262,660	m	13,50	3 545,91	23
			"ihrisko" (40,08+20,00)*2 = 120,160					
			"bet.plocha" 56,20 = 56,200					
			"chodník" 31,30+8,60 = 39,900					
			"plocha pre bycykle" 46,40 = 46,400					
54	MAT	5921C0201	Obrubník betónový 1000/50/200mm	275,793	kus	4,13	1 139,03	23
			262,66*1,05 = 275,793					
55	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	24,821	m3	118,74	2 947,25	23
			262,66*0,30*0,30*1,05 = 24,821					
56	231	936124111	Osadenie lavice a drobných prvkov bez zabetónovania	28,000	kus	35,00	980,00	23
			3+6+19 = 28,000					
57	MAT	5530A0101	K1 Kôš odpadkový - oceľ - drevo(MMCITE:NANUK-NNK161)	3,000	kus	183,50	550,50	23
58	MAT	5530A0631	L1 Lavička parková -hliník-drevo (MMCITE:MIELA-LME111) dl.1850,š.520,v.450mm	6,000	kus	970,17	5 821,02	23
59	MAT	5530A1265	Stojan na bicykle-oceľ(MMCITE:SL505) v.1105,dl.600mm žiarovo zinkovaný	19,000	kus	144,00	2 736,00	23
60	211	936941135	Osadenie a dodávka chráničky DN 150 mm	5,000	m	15,42	77,10	23
			0,50*5*2 = 5,000					
61	011	953948081	Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 165 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	24,000	kus	3,18	76,32	23
62	011	953948101	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	16,000	kus	2,41	38,56	23
			"schody" 4*4 = 16,000					

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	011	953948122	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 200 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	185,000	kus	5,88	1 087,80	23
			"kôš" 3*3 = 9,000					
			"stojan" 19*4 = 76,000					
			"rampa zábradlie" 25*4 = 100,000					
64	011	953950083	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 8 dl 165 mm	24,000	kus	5,10	122,40	23
			"lavica" 6*4 = 24,000					
65	011	953950102	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 10 dl 170 mm	16,000	kus	9,47	151,52	23
66	011	953950122	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 20 mm	185,000	kus	11,11	2 055,35	23
67	221	998223011	Presun hmôt	1 253,363	t	8,15	10 214,91	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**31 543,67**			**31 543,67**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**146 492,100**			**146 492,10**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
68	700	767.151	Zábradlie rovné z profilovej ocele v.0,90m 3xmadlo vč. osadenia, kompl.D+M	43,838	m	157,17	6 890,02	23
			"schody" (3,494*2*2)*1,05 = 14,675					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687*2)*1,05 = 29,163					
69	700	767.920-01	Basketbalová konštrukcia pozinkovaná,profil 10cmx10cmx3mm, s ramenom uloženia 120cm	2,000	kus	522,00	1 044,00	23
70	700	767.920-03	Basketbalová doska epoxidová 90x120cm,uložená v kovovom ráme, certifikovaná v súlade s predpismi FIBA	2,000	kus	218,00	436,00	23
71	700	767.920-05	Basketbalová obruč pozinkovaná,12-úchytiek na pripevnenie sieťky retiazkovej,certifikát bezpečnosti	2,000	kus	54,87	109,74	23
72	700	767.920-06	Basketbalová sieťka 12-retiazkový,pozinkovaná	2,000	kus	31,00	62,00	23
73	700	767.920-07	Montáž basketbalovej konštrukcie jednostĺpovej	2,000	kus	468,00	936,00	23
74	700	767.921-01	Hlinikové stĺpy na tenis mobilne ps reguláciou napínania a vinutia, certifikát bezpečnosti	1,000	kpl	508,55	508,55	23
			" možnosť nastavenia výšky siete, napínania kľukou" 1 = 1,000					
75	700	767.921-02	Montážne púzdro na viacúčelové hlinikové stĺpy	6,000	ks	45,00	270,00	23
			"volejbal" 2 = 2,000					
			"brábky"2*2 = 4,000					
76	700	767.921-03	Kryt na otvor montážneho púzdra oceľového stĺpu na vonkajšie ihrisko	2,000	kus	9,77	19,54	23
77	700	767.921-04	Volejbalová sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť	1,000	kus	62,00	62,00	23
78	700	767.921-05	Anténnky na siete	2,000	kus	28,00	56,00	23
79	700	767.921-06	Montáž montážnych puzdier do podložia volejbalového ihriska	6,000	kpl	449,00	2 694,00	23
80	700	767.923-01	Bránky 3,16x2,08mx1,08 , certifikát bezpečnosti	1,000	pár	1 498,00	1 498,00	23
			"montované do montážnych púzdie, hĺbka bránky 120cm dole, 100cm hore, sada je vrátane montážnych púzdier" 1 = 1,000					
81	700	767.923-03	Sieť do bránky	1,000	pár	144,00	144,00	23
82	700	767.923-04	Montáž bránok do montážnych púzdier (1 pár = 2x2 montážne púzdra) ,kompl.D+M	1,000	pár	449,00	449,00	23
83	767	767911149	Montáž opotenia na stĺpiky oplotenia s príslušenstvom (svorky, karabinky)	240,320	m2	5,31	1 276,10	23
			(40,08+20,00)*4,00 = 240,320					
84	MAT	313210431	Sieť PE sieť štvorcové oko 45x45mm, priem. 3mm-zelená	252,336	m2	6,20	1 564,48	23
			240,32*1,05 = 252,336					
85	767	767912150	Montáž napínacieho oceľového lanka	360,480	m	0,62	223,50	23
			(40,08+20,00)*2*3 = 360,480					
86	MAT	3132A1418	Oceľové napínacie lanko balenie 100m	4,000	kus	6,50	26,00	23
87	767	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 4 m2	2,000	kus	21,90	43,80	23
88	MAT	3132A1925-01	D1 Bránka oceľ.pozinkovaná 1-krídl., šír.0,90 m, výš.2,10 m výplň sieť 45x45x3	2,000	kus	360,00	720,00	23
89	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	183,886	%	0,65	119,53	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**19 152,26**			**19 152,26**	
	783 - Nátery							
90	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	119,815	m2	6,82	817,14	23
91	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	119,815	m2	3,24	388,20	23
			"zábradlie" (3,494+6,80*3+2,00*2+1,687*2)*0,90*2*2 = 112,565					
			"platničky" 0,25*(4+25) = 7,250					
			783 - Nátery spolu:	**1 205,34**			**1 205,34**	
	786 - Čalunnícke úpravy							
92	786	786674001	Montáž mantinelov s vrchným nadstavcom v.1,00m na oceľové stĺpiky	120,160	m	36,00	4 325,76	23
			(40,08+20,00)*2 = 120,160					
93	MAT	277951199	Mantinely biele tvrdený plast 8mm v. 1,00m s UV stabilozátorom na poz.konštrukcii	120,160	m	53,97	6 485,04	23
94	786	998786201	Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 6 m	107,483	%	0,15	16,12	23
			786 - Čalunnícke úpravy spolu:	**10 826,92**			**10 826,92**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**31 184,52**			**31 184,52**	
			Za rozpočet celkom:	**177 676,62**			**177 676,62**	