Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ			Miesto: Široké
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko			JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 05-11-2025

Odberateľ:		IČO:		
		DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ:	PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, Prešov	IČO:	36507881	
		DIČ:	2022036137	IČ DPH: SK2022036137
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:		
		DIČ:		IČ DPH:

	0		0
	0		0
	0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	125 356,24	21 135,86	146 492,10
2	PSV:	22 389,00	8 795,52	31 184,52
3	MCE:			0,00
4	Iné:			0,00
5	Súčet:	147 745,24	29 931,38	177 676,62

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár — pečiatka:

podpis:

dátum:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	177 676,62
22	DPH 23% z:	177 676,62	40 865,62
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24		Súčet riadkov 21 až 23:	218 542,24

F	Odpočet - pripočet	
		0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 5.11.2025

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	17 363,41	0,00	17 363,41	0,00000	0,000	568,217
2 - ZÁKLADY	12 450,19	202,24	12 652,43	195,88932	0,000	231,753
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 118,70	3 175,60	6 294,30	97,34853	0,000	194,760
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	755,40	2 697,00	3 452,40	6,70920	0,000	36,150
5 - KOMUNIKÁCIE	39 332,42	4 814,47	44 146,89	63,28118	0,000	4 149,234
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 039,00	0,00	31 039,00	778,30272	0,000	711,480
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 297,12	10 246,55	31 543,67	111,83193	0,000	673,665
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	125 356,24	21 135,86	146 492,10	1 253,36289	0,000	6 565,259
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	16 841,78	2 310,48	19 152,26	3,23197	0,000	226,223
783 - Nátery	1 205,34	0,00	1 205,34	0,02876	0,000	46,848
786 - Čalunnícke úpravy	4 341,88	6 485,04	10 826,92	0,65367	0,000	244,766
PRÁCE A DODÁVKY PSV	22 389,00	8 795,52	31 184,52	3,91440	0,000	517,837
Za rozpočet celkom:	**147 745,24**	**29 931,38**	**177 676,62**	**1 257,27729**	**0,000**	**7 083,096**

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 5.11.2025

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 800,00*0,50 = 400,000	400,000	m3	6,18	2 472,00	23
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	400,000	m3	0,98	392,00	23
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "trativody" (19,48*11+40,58+8,60+3,00)*0,30*0,30 = 23,981 "rampa" 1,50*0,30*0,70*2+(6,80+2,00+6,80+2,00+6,80+1,67)*0,30*0,70*2 = 11,579	35,560	m3	38,01	1 351,64	23
4	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	35,560	m3	4,99	177,44	23
5	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 "Z1" 0,50*0,50*1,15*47 = 13,513 "Z2" 0,60*0,60*1,10*2 = 0,792 "Z3" 0,50*0,50*0,80*6 = 1,200 "Z4" 0,24*0,60*1,00*12 = 1,728 "Z5" 0,35*0,35*1,00*3 = 0,368	17,601	m3	63,87	1 124,18	23
6	272	133201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	17,601	m3	4,44	78,15	23
7	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	226,740	m3	1,77	401,33	23
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	226,740	m3	3,00	680,22	23
9	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	226,740	m3	7,00	1 587,18	23
10	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia 40,00*20,00*2 = 1600,000 (3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*2,00*3 = 198,450 (79,00+44,03+60,36)*3 = 550,170	2 348,620	m2	2,12	4 979,07	23
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 400,00+35,56+17,601 = 453,161 "spevnené splochy" 56,20+44,03+60,36+(3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*2,00 = 226,740	679,901	m3	4,07	2 767,20	23
12	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 60 m	679,901	m3	1,99	1 353,00	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**17 363,41**			**17 363,41**	
			2 - ZÁKLADY					
13	002	212571112	Výplň trativodov z lomového kameniva 16-32 spevňujúceho (214,28+52,18)*0,30*0,30 = 23,981	23,981	m3	50,42	1 209,12	23
14	272	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 19,48*11 = 214,280	214,280	m	10,87	2 329,22	23
15	272	212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 40,58+8,60+3,00 = 52,180	52,180	m	13,42	700,26	23
16	002	212971122	Zhotovenie opláš. trativodov z geotextílie (214,28+52,18)*0,50 = 133,230	133,230	m2	2,22	295,77	23
17	MAT	693G00312	Geotextília 300 g/m2 133,23*1,15 = 153,215	153,215	m2	1,32	202,24	23
18	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku	1,607	m3	60,73	97,59	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"pätky" (0,50*0,50*(47+6)+0,60*0,60*2+0,24*0,60*12+0,35*0,35*3)*0,10 = 1,607					
19	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 "rampa" 1,50*0,30*(0,80+2,00)*1,05+((6,80+2,00)*0,80+(6,80+2,00)*1,50+(6,80+1,687)*2,00)*0,30*1,05 = 13,045	15,691	m3	113,12	1 774,97	23
			"schody" 1,50*0,30*(0,80+2,00)*2*1,05 = 2,646					
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie (1,50*6+6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*2 = 105,261	105,261	m2	13,97	1 470,50	23
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	105,261	m2	3,31	348,41	23
22	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 (0,50*0,50*1,05*47+0,60*0,60*1,00*2+0,50*0,50*0,70*6+0,24*0,60*0,90*12+0,35*0,35*0,90*3)*1,05 = 16,793	16,793	m3	113,97	1 913,90	23
23	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 "stojan na bicykle" 0,35*0,60*0,45*19 = 1,796	1,796	m3	112,18	201,48	23
24	011	275351215	Debnenie základových pätiek zhotovenie 0,50*4*0,50*(47+6)+0,60*4*0,50*2+(0,24+0,60)*2*12+0,35*4*0,50*3+(0,35*0,60+0,20)*2*19 = 93,240	93,240	m2	14,12	1 316,55	23
25	012	275990001	Dodanie a osadenie púzdra z PVC rúr DN 200mm (0,85*47+0,80*2+0,50*6)*1,05 = 46,778	46,778	m	16,94	792,42	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	**12 652,43**			**12 652,43**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	015	338172110	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery	8,000	kus	34,50	276,00	23
27	MAT	3132A0479	Vzpera ocel. pozink. 50x50	8,000	kus	73,97	591,76	23
28	015	338273129	Montáž stĺpiky opotenia vč.zabetónovania,kompl.D+M 22+20+6 = 48,000	48,000	kus	55,90	2 683,20	23
29	MAT	3132A0459	S4 Stĺpik ocel.pozinkovaný 80x80 dĺž.nad povrchom 1,10 m "S4" 4+4+7+7 = 22,000	22,000	kus	39,70	873,40	23
30	MAT	3132A0469	S2 Stĺpik ocel.pozink.80x80 dĺž. nad povrchom 4,00m "S2" 3+3+6+8 = 20,000	20,000	kus	60,70	1 214,00	23
31	MAT	3132A0470	S1 Stĺpik ocel.pozink. 80x80 dĺž.nad povrchom 6,00m "S1" 6 = 6,000	6,000	kus	82,74	496,44	23
32	012	389941010	Kovové stav. doplnkové konštr.-platnička,kompl.D+M "schody" 4 = 4,000 "rapma" 25 = 25,000	29,000	kus	5,50	159,50	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**6 294,30**			**6 294,30**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
33	011	434121415	Osadenie betonových stupňov do cementovej malty 1,50*10*2 = 30,000	30,000	m	25,18	755,40	23
34	MAT	5937B0382	Blok betónový schodiskový 1500/300/15	30,000	kus	89,90	2 697,00	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 452,40**			**3 452,40**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
35	231	589312119	Kryt vonk.plôch umelý tráv.povrch JUTA AgrassWINNER 40/160 40,00*20,00 = 800,000	800,000	m2	26,77	21 416,00	23
36	231	589312118	Podložka - pogumovaná tkanina hr.2mm, kompl.D+M	800,000	m2	9,08	7 264,00	23
37	231	589312199	Položenie a zapieskovanie umel.tráv.plochy vč. čiarovania	800,000	m2	7,34	5 872,00	23
38	221	596212111	Kladenie dlažby komunik. pre chodcov klubové betónové hr. 60 mm do 50 m2 "chodník" 44,03 = 44,030 "plocha pod bicykle" 60,36 = 60,360 "dlažba" 79,00 = 79,000	183,390	m2	23,15	4 245,48	23
39	MAT	592456230	Dlažba betónová hr. 6 mm 186,39*1,05 = 195,710	195,710	m2	24,60	4 814,47	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
40	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	186,390	m2	2,87	534,94	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**44 146,89**			**44 146,89**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
41	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. 20/25 hr. 12-24 cm	7,814	m3	137,67	1 075,75	23
			"schody" 3,494*2*1,50*0,15*1,05 = 1,651					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*0,15*1,05 = 6,163					
42	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	7,814	m3	3,57	27,90	23
43	011	631319185	Priplatok sklon povrchu mazaniny st. hr. do 24 cm	1,651	m3	2,87	4,74	23
44	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,096	m2	11,02	23,10	23
			3,494*0,15*2*2 = 2,096					
45	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,096	m2	3,42	7,17	23
46	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,238	t	1 412,37	336,14	23
			(3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*1,20*4,00*0,001 = 0,238					
47	011	631571000	Násyp z lomového kameniva 0-4 spevňujúceho	25,200	m3	72,88	1 836,58	23
			800,00*0,03*1,05 = 25,200					
48	011	631571001	Násyp z lomového kameniva 4-8 spevňujúceho	41,302	m3	73,06	3 017,52	23
			"dlažba" 183,39*0,04*1,05 = 7,702					
			800,00*0,04*1,05 = 33,600					
49	011	631571003	Násyp z lomového kameniva 8-16 spevňujúceho	90,713	m3	69,05	6 263,73	23
			"ihrisko" 800,00*0,10*1,05 = 84,000					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*0,15*1,05 = 6,163					
			"schody" 3,494*0,15*1,05 = 0,550					
50	011	631571006	Násyp z lomového kameniva 16-32 spevňujúceho	238,884	m3	69,10	16 506,88	23
			"dlažba" 183,39*0,15*1,05 = 28,884					
			800,00*0,25*1,05 = 210,000					
51	011	631571010	Násyp z piesku kremičitého	11,760	m3	80,17	942,80	23
			800,00*0,014*1,05 = 11,760					
52	011	631582120	Násyp pod podlahy, mazaniny dlažby z gumového granulátu 0,5-3,1 mm	11,200	m3	88,99	996,69	23
			800,00*0,014 = 11,200					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**31 039,00**			**31 039,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
53	221	917762111	Osad. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	262,660	m	13,50	3 545,91	23
			"ihrisko" (40,08+20,00)*2 = 120,160					
			"bet.plocha" 56,20 = 56,200					
			"chodník" 31,30+8,60 = 39,900					
			"plocha pre bycykle" 46,40 = 46,400					
54	MAT	5921C0201	Obrubník betónový 1000/50/200mm	275,793	kus	4,13	1 139,03	23
			262,66*1,05 = 275,793					
55	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	24,821	m3	118,74	2 947,25	23
			262,66*0,30*0,30*1,05 = 24,821					
56	231	936124111	Osadenie lavice a drobných prvkov bez zabetónovania	28,000	kus	35,00	980,00	23
			3+6+19 = 28,000					
57	MAT	5530A0101	K1 Kôš odpadkový - oceľ - drevo(MMCITE:NANUK-NNK161)	3,000	kus	183,50	550,50	23
58	MAT	5530A0631	L1 Lavička parková -hliník-drevo (MMCITE:MELA-LME111) dl.1850,š.520,v.450mm	6,000	kus	970,17	5 821,02	23
59	MAT	5530A1265	Stojan na bicykle-oceľ(MMCITE:SL505) v.1105,dl.600mm žiarovo zinkovaný	19,000	kus	144,00	2 736,00	23
60	211	936941135	Osadenie a dodávka chráničky DN 150 mm	5,000	m	15,42	77,10	23
			0,50*5*2 = 5,000					
61	011	953948081	Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 165 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	24,000	kus	3,18	76,32	23
62	011	953948101	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	16,000	kus	2,41	38,56	23
			"schody" 4*4 = 16,000					

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
63	011	953948122	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 200 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	185,000	kus	5,88	1 087,80	23
			"kôš" 3*3 = 9,000					
			"stojan" 19*4 = 76,000					
			"rampa zábradlie" 25*4 = 100,000					
64	011	953950083	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 8 dl 165 mm	24,000	kus	5,10	122,40	23
			"lavica" 6*4 = 24,000					
65	011	953950102	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 10 dl 170 mm	16,000	kus	9,47	151,52	23
66	011	953950122	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 20 mm	185,000	kus	11,11	2 055,35	23
67	221	998223011	Presun hmôt	1 253,363	t	8,15	10 214,91	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**31 543,67**			**31 543,67**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**146 492,100**			**146 492,10**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
68	700	767.151	Zábradlie rovné z profilovej ocele v.0,90m 3xmadlo vč. osadenia, kompl D+M	43,838	m	157,17	6 890,02	23
			"schody" (3,494*2*2)*1,05 = 14,675					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687*2)*1,05 = 29,163					
69	700	767.920-01	Basketbalová konštrukcia pozinkovaná,profil 10cmx10cmx3mm, s ramenom uloženia 120cm	2,000	kus	522,00	1 044,00	23
70	700	767.920-03	Basketbalová doska epoxidová 90x120cm,uložená v kovovom ráme, certifikovaná v súlade s predpismi FIBA	2,000	kus	218,00	436,00	23
71	700	767.920-05	Basketbalová obruč pozinkovaná,12-úchytiek na pripevnenie sieťky retiazkovej,certifikát bezpečnosti	2,000	kus	54,87	109,74	23
72	700	767.920-06	Basketbalová sieťka 12-retiazkový,pozinkovaná	2,000	kus	31,00	62,00	23
73	700	767.920-07	Montáž basketbalovej konštrukcie jednostĺpovej	2,000	kus	468,00	936,00	23
74	700	767.921-01	Hliníkové stĺpy na volejbal mobilné ps reguláciou napínania a vinutia, certifikát bezpečnosti	1,000	kpl	508,55	508,55	23
			* možnosť nastavenia výšky siete, napínania kľúkou" 1 = 1,000					
75	700	767.921-02	Montážne púzdro na viacúčelové hliníkové stĺpy	6,000	ks	45,00	270,00	23
			"volejbal" 2 = 2,000					
			"brábky"2*2 = 4,000					
76	700	767.921-03	Kryt na otvor montážneho púzdra oceľového stĺpu na vonkajšie ihrisko	2,000	kus	9,77	19,54	23
77	700	767.921-04	Volejbalová sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť	1,000	kus	62,00	62,00	23
78	700	767.921-05	Anténnky na siete	2,000	kus	28,00	56,00	23
79	700	767.921-06	Montáž montážnych puzdier do podložia volejbalového ihriska	6,000	kpl	449,00	2 694,00	23
80	700	767.923-01	Bránky 3,16x2,08mx1,08 , certifikát bezpečnosti	1,000	pár	1 498,00	1 498,00	23
			"montované do montážnych púzdie, hĺbka bránky 120cm dole, 100cm hore, sada je vrátane montážnych púzdier" 1 = 1,000					
81	700	767.923-03	Sieť do bránky	1,000	pár	144,00	144,00	23
82	700	767.923-04	Montáž bránok do montážnych púzdier (1 pár = 2x2 montážne púzdra) ,kompl D+M	1,000	pár	449,00	449,00	23
83	767	767911149	Montáž opotenia na stĺpiky oplotenia s príslušenstvom (svorky, karabinky)	240,320	m2	5,31	1 276,10	23
			(40,08+20,00)*4,00 = 240,320					
84	MAT	313210431	Sieť drôtená pozinkovaná štvorcové oko 45x45mm, priem.drôtu 3mm-zelená	252,336	m2	6,20	1 564,48	23
			240,32*1,05 = 252,336					
85	767	767912150	Montáž napínacieho oceľového lanka	360,480	m	0,62	223,50	23
			(40,08+20,00)*2*3 = 360,480					
86	MAT	3132A1418	Oceľové napínacie lanko balenie 100m	4,000	kus	6,50	26,00	23
87	767	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 4 m2	2,000	kus	21,90	43,80	23
88	MAT	3132A1925-01	D1 Bránka oceľ.pozinkovaná 1-kridl., šir.0,90 m, výš.2,10 m výplň sieť 45x45x3	2,000	kus	360,00	720,00	23
89	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	183,886	%	0,65	119,53	23

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**19 152,26**			**19 152,26**	
	783 - Nátery							
90	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	119,815	m2	6,82	817,14	23
91	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	119,815	m2	3,24	388,20	23
			"zábradlie" (3,494+6,80*3+2,00*2+1,687*2)*0,90*2*2 = 112,565					
			"platničky" 0,25*(4+25) = 7,250					
			783 - Nátery spolu:	**1 205,34**			**1 205,34**	
	786 - Čalunnicke úpravy							
92	786	786674001	Montáž mantinelov s vrchným nadstavcom v.1,00m na oceľové stĺpiky	120,160	m	36,00	4 325,76	23
			(40,08+20,00)*2 = 120,160					
93	MAT	277951199	Mantinely biele tvrdený plast 8mm v. 1,00m s UV stabilizátorom na poz konštrukcii	120,160	m	53,97	6 485,04	23
94	786	998786201	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	107,483	%	0,15	16,12	23
			786 - Čalunnicke úpravy spolu:	**10 826,92**			**10 826,92**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**31 184,52**			**31 184,52**	
			Za rozpočet celkom:	**177 676,62**			**177 676,62**	