Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.06.2026

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 800,00*0,50 = 400,000	400,000	m3		2 472,00	23
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	400,000	m3		392,00	23
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 "trativody" (19,48*11+40,58+8,60+3,00)*0,30*0,30 = 23,981 "rampa" 1,50*0,30*0,70*2+(6,80+2,00+6,80+2,00+6,80+1,67)*0,30*0,70*2 = 11,579	35,560	m3		1 351,64	23
4	272	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	35,560	m3		177,44	23
5	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 "Z1" 0,50*0,50*1,15*47 = 13,513 "Z2" 0,60*0,60*1,10*2 = 0,792 "Z3" 0,50*0,50*0,80*6 = 1,200 "Z4" 0,24*0,60*1,00*12 = 1,728 "Z5" 0,35*0,35*1,00*3 = 0,368	17,601	m3		1 124,18	23
6	272	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	17,601	m3		78,15	23
7	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	226,740	m3		401,33	23
8	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	226,740	m3		680,22	23
9	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	226,740	m3		1 587,18	23
10	001	171151101	Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia 40,00*20,00*2 = 1600,000 (3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*2,00*3 = 198,450 (79,00+44,03+60,36)*3 = 550,170	2 348,620	m2		4 979,07	23
11	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 400,00+35,56+17,601 = 453,161 "spevnené splochy" 56.20+44.03+60.36+(3.494*2+6.80*3+2.00*2+1.687)*2.00 = 226.740	679,901	m3		2 767,20	23
12	231	181101133	Úprava pozemku s rozpoj. a prehrnutím zeminy tr. 3 do 60 m	679,901	m3		1 353,00	23
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**17 363,41**			**17 363,41**	
			2 - ZÁKLADY					
13	002	212571112	Výplň trativodov z lomového kameniva 16-32 spevňujúceho (214,28+52,18)*0,30*0,30 = 23,981	23,981	m3		1 209,12	23
14	272	212752112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 19,48*11 = 214,280	214,280	m		2 329,22	23
15	272	212752113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 150 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom 40,58+8,60+3,00 = 52,180	52,180	m		700,26	23
16	002	212971122	Zhotovenie opláš. trativodov z geotextílie (214,28+52,18)*0,50 = 133,230	133,230	m2		295,77	23
17	MAT	693G00312	Geotextília 300 g/m2 133,23*1,15 = 153,215	153,215	m2		202,24	23
18	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku "pätky" (0,50*0,50*(47+6)+0,60*0,60*2+0,24*0,60*12+0,35*0,35*3)*0,10 = 1,607	1,607	m3		97,59	23
19	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 "rampa" 1,50*0,30*(0,80+2,00)*1,05+((6,80+2,00)*0,80+(6,80+2,00)*1,50+(6,80+1,687)*2,00)*0,30*1,05 = 13,045	15,691	m3		1 774,97	23

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"schody" 1,50*0,30*(0,80+2,00)*2*1,05 = 2,646					
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie (1,50*6+6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*2 = 105,261	105,261	m2		1 470,50	23
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	105,261	m2		348,41	23
22	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 (0,50*0,50*1,05*47+0,60*0,60*1,00*2+0,50*0,50*0,70*6+0,24*0,60*0,90*12+0.35*0.35*0.90*3)*1.05 = 16.793	16,793	m3		1 913,90	23
23	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 "stojan na bicykle" 0,35*0,60*0,45*19 = 1,796	1,796	m3		201,48	23
			0,50*4*0,50*(47+6)+0,60*4*0,50*2+(0,24+0,60)*2*12+0,35*4*0,50*3+(0,35*0.60+0.20)*2*19 = 93.240					
25	012	275990001	Dodanie a osadenie púzdra z PVC rúr DN 200mm (0,85*47+0,80*2+0,50*6)*1,05 = 46,778	46,778	m		792,42	23
			2 - ZÁKLADY spolu:	**12 652,43**			**12 652,43**	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
26	015	338172110	Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery	8,000	kus		276,00	23
28	015	338273129	Montáž stĺpiky opotenia vč.zabetónovania,kompl.D+M 22+20+6 = 48,000	48,000	kus		2 683,20	23
29	MAT	3132A0459	S4 Stĺpik oceľ.pozinkovaný 80x80 dĺž.nad povrchom 1,10 m "S4" 4+4+7+7 = 22,000	22,000	kus		873,40	23
30	MAT	3132A0469	S2 Stĺpik oceľ.pozink.80x80 dĺž. nad povrchom 4,00m "S2" 3+3+6+8 = 20,000	20,000	kus		1 214,00	23
31	MAT	3132A0470	S1 Stĺpik oceľ.pozink. 80x80 dĺž.nad povrchom 6,00m "S1" 6 = 6,000	6,000	kus		496,44	23
32	012	389941010	Kovové stav. doplnkové konštr.-platnička,kompl.D+M "schody" 4 = 4,000 "rapma" 25 = 25,000	29,000	kus		159,50	23
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**6 294,30**			**6 294,30**	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
33	011	434121415	Osadenie betonových stupňov do cementovej malty 1,50*10*2 = 30,000	30,000	m		755,40	23
34	MAT	5937B0382	Blok betónový schodiskový 1500/300/15	30,000	kus		2 697,00	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 452,40**			**3 452,40**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
			40,00*20,00 = 800,000					
36	231	589312118	Podložka - pogumovaná tkanina hr.2mm, kompl.D+M	800,000	m2		7 264,00	23
37	231	589312199	Položenie a zapieskovanie umel.tráv.plochy vč. čiarovania	800,000	m2		5 872,00	23
38	221	596212111	Kladenie dlažby komunik. pre chodcov klubové betónové hr. 60 mm do 50 m2 "chodník" 44,03 = 44,030 "plocha pod bicykle" 60,36 = 60,360 "dlažba" 79,00 = 79,000	183,390	m2		4 245,48	23
39	MAT	592456230	Dlažba betónová hr. 6 mm 186,39*1,05 = 195,710	195,710	m2		4 814,47	23
40	221	598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia ubíjadlom vibračným	186,390	m2		534,94	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**44 146,89**			**44 146,89**	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
41	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. 20/25 hr. 12-24 cm "schody" 3,494*2*1,50*0,15*1,05 = 1,651 "rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*0,15*1,05 = 6,163	7,814	m3		1 075,75	23
42	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstu		m3		27,90	23

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
43	011	631319185	Príplatok sklon povrchu mazaniny st. hr. do 24 cm	1,651	m3		4,74	23
44	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 3,494*0,15*2*2 = 2,096	2,096	m2		23,10	23
45	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,096	m2		7,17	23
46	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari (3,494*2+6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*1,20*4,00*0,001 = 0,238	0,238	t		336,14	23
47	011	631571000	Násyp z lomového kameniva 0-4 spevňujúceho 800,00*0,03*1,05 = 25,200	25,200	m3		1 836,58	23
48	011	631571001	Násyp z lomového kameniva 4-8 spevňujúceho "dlažba" 183,39*0,04*1,05 = 7,702 800,00*0,04*1,05 = 33,600	41,302	m3		3 017,52	23
49	011	631571003	Násyp z lomového kameniva 8-16 spevňujúceho "ihrisko" 800,00*0,10*1,05 = 84,000 "rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687)*1,50*0,15*1,05 = 6,163 "schody" 3,494*0,15*1,05 = 0,550	90,713	m3		6 263,73	23
50	011	631571006	Násyp z lomového kameniva 16-32 spevňujúceho "dlažba" 183,39*0,15*1,05 = 28,884 800,00*0,25*1,05 = 210,000	238,884	m3		16 506,88	23
51	011	631571010	Násyp z piesku kremičitého 800,00*0,014*1,05 = 11,760	11,760	m3		942,80	23
52	011	631582120	D+M volejbalových hliníkových stĺpov	1,000	kpl		996,69	23
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**31 039,00**			**31 039,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
53	221	917762111	Osad. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 "ihrisko" (40,08+20,00)*2 = 120,160 "bet.plocha" 56,20 = 56,200 "chodník" 31,30+8,60 = 39,900 "plocha pre bycykle" 46,40 = 46,400	262,660	m		3 545,91	23
54	MAT	5921C0201	Obrubník betónový 1000/50/200mm 262,66*1,05 = 275,793	275,793	kus		1 139,03	23
55	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 262,66*0,30*0,30*1,05 = 24,821	24,821	m3		2 947,25	23
56	231	936124111	Osadenie lavice a drobných prvkov bez zabetónovania 3+6+19 = 28,000	28,000	kus		980,00	23
57	MAT	5530A0101	K1 Kôš odpadkový - oceľ - drevo(MMCITE:NANUK-NNK161)	3,000	kus		550,50	23
58	MAT	5530A0631	L1 Lavička parková -hliník-drevo (MMCITE:MIELA-LME111) dl.1850.š.520.v.450mm	6,000	kus		5 821,02	23
59	MAT	5530A1265	Stojan na bicykle-oceľ(MMCITE:SL505) v.1105,dl.600mm žiarovo zinkovaný	19,000	kus		2 736,00	23
60	211	936941135	Osadenie a dodávka chráničky DN 150 mm 0,50*5*2 = 5,000	5,000	m		77,10	23
61	011	953948081	Kotvy chemickým tmelom M 8 hl 165 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vvvŕtaním otvoru	24,000	kus		76,32	23
62	011	953948101	Kotvy chemickým tmelom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vvvŕtaním otvoru "schody" 4*4 = 16,000	16,000	kus		38,56	23
63	011	953948122	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 200 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vvvŕtaním otvoru "kôš" 3*3 = 9,000 "stojan" 19*4 = 76,000 "rampa zábradlie" 25*4 = 100,000	185,000	kus		1 087,80	23
64	011	953950083	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 8 dl 165 mm "lavica" 6*4 = 24,000	24,000	kus		122,40	23
65	011	953950102	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 10 dl 170 mm	16,000	kus		151,52	23
66	011	953950122	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 20 mm	185,000	kus		2 055,35	23
67	221	998223011	Presun hmôt	1 253,363	t		10 214,91	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**31 543,67**			**31 543,67**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**146 492,10**			**146 492,10**	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
68	700	767.151	Zábradlie rovné z profilovej ocele v.0,90m 3xmadlo vč. osadenia, kompl.D+M	59,137 m			9 294,56	23
			"schody" (3,494*2*2)*1,05 = 14,675					
			"rampa" (6,80*3+2,00*2+1,687*2)*1,05 = 29,163					
69	700	767.920-01	Basketbalová konštrukcia pozinkovaná,profil 10cmx10cmx3mm, s ramenom uloženia 120cm	2,000 kus			1 044,00	23
70	700	767.920-03	Basketbalová doska epoxidová 90x120cm,uložená v kovovom ráme, certifikovaná v súlade s predpismi FIBA	2,000 kus			436,00	23
71	700	767.920-05	Basketbalová obruč pozinkovaná,12-úchytiek na pripevnenie sieťky retiazkovei.certifikát bezpečnosti	2,000 kus			109,74	23
72	700	767.920-06	Basketbalová sieťka 12-retiazkový,pozinkovaná	2,000 kus			62,00	23
73	700	767.920-07	Montáž basketbalovej konštrukcie jednostĺpovej	2,000 kus			936,00	23
			" možnosť nastavenia výšky siete, napínania kľukou" 1 = 1,000					
75	700	767.921-02	Montážne púzdro na viacúčelové hliníkové stĺpy	6,000 ks			270,00	23
			"volejbal" 2 = 2,000					
			"brábky"2*2 = 4,000					
76	700	767.921-03	Kryt na otvor montážneho púzdra oceľového stĺpu na vonkajšie ihrisko	2,000 kus			19,54	23
77	700	767.921-04	Volejbalová sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť	1,000 kus			62,00	23
78	700	767.921-05	Anténnky na siete	2,000 kus			56,00	23
79	700	767.921-06	Montáž montážnych puzdier do podložia volejbalového ihriska	6,000 kpl			2 694,00	23
80	700	767.923-01	Bránky 3,16x2,08mx1,08 , certifikát bezpečnosti	1,000 pár			1 498,00	23
			"montované do montážnych púzdie, hĺbka bránky 120cm dole, 100cm hore. sada je vrátane montážnych púzdier" 1 = 1.000					
81	700	767.923-03	Sieť do bránky	1,000 pár			144,00	23
82	700	767.923-04	Montáž bránok do montážnych púzdier (1 pár = 2x2 montážne púzdra)	1,000 pár			449,00	23
83	767	767911149	Montáž opotenia na stĺpiky oplotenia s príslušenstvom (svorky, .kompl.D+M	240,320 m2			1 276,10	23
			(40,08+20,00)*4,00 = 240,320					
			240,32*1,05 = 252,336					
85	767	767912150	Montáž napínacieho oceľového lanka	360,480 m			223,50	23
			(40,08+20,00)*2*3 = 360,480					
86	MAT	3132A1418	Oceľové napínacie lanko balenie 100m	4,000 kus			26,00	23
87	767	767920220	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 4 m2	2,000 kus			43,80	23
88	MAT	3132A1925-01	D1 Bránka oceľ.pozinkovaná 1-krídl., šír.0,90 m, výš.2,10 m výplň sieť 45x45x3	2,000 kus			720,00	23
89	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	183,886 %			119,53	23
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**21 556,80**			**21 556,80**	
			783 - Nátery					
90	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	204,040 m2			1 391,55	23
91	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	204,040 m2			661,09	23
			"zábradlie" (3,494+6,80*3+2,00*2+1,687*2)*0,90*2*2 = 112,565					
			"platničky" 0,25*(4+25) = 7,250					
			783 - Nátery spolu:	**2 052,64**			**2 052,64**	
			786 - Čalunnicke úpravy					
92	786	786674001	Montáž mantinelov s vrchným nadstavcom v.1,00m na oceľové stĺpiky	120,160 m			4 325,76	23
			(40,08+20,00)*2 = 120,160					
93	MAT	277951199	Mantinely biele tvrdený plast 8mm v. 1,00m s UV stabilizátorom na poz.konštrukcii	120,160 m			6 485,04	23
94	786	998786201	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	107,483 %			16,12	23
			786 - Čalunnicke úpravy spolu:	**10 826,92**			**10 826,92**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**34 436,36**			**34 436,36**	
			Za rozpočet celkom:	**180 928,46**			**180 928,46**	

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ			Miesto: Široké
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko			JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 24-06-2026

Odberateľ:		IČO:		
		DIČ:	IČ DPH:	
Dodávateľ:	PESMENPOL, spol. s r.o., Železničiarska 16, Prešov	IČO:	36507881	
		DIČ:	2022036137	IČ DPH: SK2022036137
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov		IČO:		
		DIČ:	IČ DPH:	

	0		0
	0		0
	0		0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	125 356,24	21 135,86	146 492,10
2	PSV:	25 640,84	8 795,52	34 436,36
3	MCE:			0,00
4	Iné:			0,00
5	Súčet:	150 997,08	29 931,38	180 928,46

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:
podpis:	
dátum: 24.06.26	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		180 928,46
22	DPH 23% z:	180 928,46	41 613,55
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Sučet riadkov 21 až 23:		222 542,01
F	Odpočet - pripočet		0

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 25.9.2026	dátum: 25.9.2026
pečiatka:	pečiatka:

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov
Dodávateľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.06.2026

Stavba :Široké - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Objekt : SO 01 Multifunkčné ihrisko

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T Spolu	Suť v T Spolu	Nh Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	17 363,41	0,00	17 363,41	0,00000	0,000	568,217
2 - ZÁKLADY	12 450,19	202,24	12 652,43	195,88932	0,000	231,753
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 118,70	3 175,60	6 294,30	97,34853	0,000	194,760
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	755,40	2 697,00	3 452,40	6,70920	0,000	36,150
5 - KOMUNIKÁCIE	39 332,42	4 814,47	44 146,89	63,28118	0,000	4 149,234
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 039,00	0,00	31 039,00	749,32064	0,000	711,480
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 297,12	10 246,55	31 543,67	111,83193	0,000	673,665
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	125 356,24	21 135,86	146 492,10	1 224,38081	0,000	6 565,259
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	19 246,32	2 310,48	21 556,80	3,68865	0,000	226,223
783 - Nátery	2 052,64	0,00	2 052,64	0,04897	0,000	46,848
786 - Čalunnícke úpravy	4 341,88	6 485,04	10 826,92	0,65367	0,000	244,766
PRÁCE A DODÁVKY PSV	25 640,84	8 795,52	34 436,36	4,39129	0,000	517,837
Za rozpočet celkom:	**150 997,08**	**29 931,38**	**180 928,46**	**1 228,77210**	**0,000**	**7 083,096**