ROZPOČET

Stavba:
Dobudovanie dažďovej kanalizácie

Miesto:

Dátum: 17.08.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 066,50**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 066,50
	D	1	Zemné práce				9 950,62
1	K	Pol13	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	396,566	8,30	3 291,50
2	K	Pol14	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	396,566	3,90	1 546,61
3	K	Pol19	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	198,000	8,00	1 584,00
4	K	Pol2	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	252,088	6,45	1 625,97
5	K	Pol23	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	229,409	4,65	1 066,75
6	K	Pol24	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	167,157	5,00	835,79
	D	4	Vodorovné konštrukcie				329,03
7	K	Pol28	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,336	10,50	329,03
	D	8	Rúrové vedenie				2 606,90
8	K	891472200.S.r2	Montáž dažďového vpustu do kanalizácie	ks	5,000	31,00	155,00
9	K	Pol39	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia monolitického plnostenného DN 300	m	205,000	10,50	2 152,50
10	K	891472200.S.r1	Montáž kanalizačnej šachty	ks	6,000	49,90	299,40
	D	99	Presun hmôt HSV				2 179,95
11	K	Pol71	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	622,842	3,50	2 179,95