# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
**Oplotenie cintorína v obci Široké**

JKSO:
Miesto: Široké

KS:
Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ:
Obec Široké

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STx3, s.r.o.

IČO: 46465405
IČ DPH: SK2820011183

Projektant:
ing. M. Kovaľ, Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
ing. Ľ. Šáriczká

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **34 150,94** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPH 23 | 23% | | Sadzba dane | 7 854,72 |
| znížená | 34 150,94 | | 2322323323=% | #HODNOTA! |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **42 005,66** |

| **Projektant** | | **Spracovateľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

| **Objednávateľ** | | **Zhotoviteľ** | |
|---|---|---|---|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Oplotenie cintorína v obci Široké**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Široké | Dátum: | 14.05.2025 |
| Objednávateľ: | Obec Široké | Projektant: | ing. M. Kovaľ |
| Zhotoviteľ: | STx3, s.r.o. | Spracovateľ: | ing. Ľ. Šáriczká |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

| | |
|---|---|
| 1 - Zemné práce | 5 236,63 |
| 2 - Zakladanie | 6 162,49 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 10 900,30 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 57,10 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 4 173,11 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

| | |
|---|---|
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 7 304,81 |
| 783 - Nátery | 316,50 |

# ROZPOČET

Stavba:

**Oplotenie cintorína v obci Široké**

Miesto: Široké | Dátum: 14.05.2025

Objednávateľ: Obec Široké | Projektant: ing. M. Kovaľ, Prešov

Zhotoviteľ: STx3, s.r.o. | Spracovateľ: ing. Ľ. Šáriczká

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 5 236,63 |
| 1 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 33,060 | 42,46 | 1 403,73 |
| | VV | | P1 | | | | |
| | VV | | 0,5*1,2*(3,1+3) | | 3,660 | | |
| | VV | | P2 | | | | |
| | VV | | 0,5*1,4*42 | | 29,400 | | |
| | VV | | Súčet | | 33,060 | | |
| 2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 9,918 | 12,01 | 119,12 |
| | VV | | 33,06*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva | | 9,918 | | |
| 3 | K | 133201201.S | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 25,709 | 64,53 | 1 659,00 |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(24+4) | | 5,495 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(39+4) | | 8,439 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(35+4) | | 7,654 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(17+4) | | 4,121 | | |
| | VV | | Súčet | | 25,709 | | |
| 4 | K | 133201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 | m3 | 7,713 | 8,75 | 67,49 |
| | VV | | 25,709*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva | | 7,713 | | |
| 5 | K | 162301101.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m | m3 | 58,769 | 2,05 | 120,48 |
| | VV | | 33,06+25,709 | | 58,769 | | |
| 6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 58,769 | 5,14 | 302,07 |
| 7 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 411,383 | 0,52 | 213,92 |
| | VV | | 58,769*7 'Prepočítané koeficientom množstva | | 411,383 | | |
| 8 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 58,769 | 0,88 | 51,72 |
| 9 | K | 171209002.S1 | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | m3 | 58,769 | 10,20 | 599,44 |
| 10 | K | 183101215.S | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 18,000 | 18,25 | 328,50 |
| 11 | K | 184201111.S | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m | ks | 18,000 | 5,22 | 93,96 |
| *12* | *M* | *0266300006001* | *Drevina ihličnatá poliehavá Borievka rozprestretá - Juniperus horizontalis Blue Chip, široko rozložitá* | *ks* | *9,000* | *21,90* | *197,10* |
| *13* | *M* | *PIN124* | *Pinus mugo pumilio* | *ks* | *9,000* | *8,90* | *80,10* |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 6 162,49 |
| 14 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 4,810 | 56,54 | 271,96 |
| | VV | | P1 | | | | |
| | VV | | 0,5*0,2*(3,1+3) | | 0,610 | | |
| | VV | | P2 | | | | |
| | VV | | 0,5*0,2*42 | | 4,200 | | |
| | VV | | Súčet | | 4,810 | | |
| 15 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 29,239 | 105,00 | 3 070,09 |
| | VV | | betonáž do výkopu +3,5% | | | | |
| | VV | | P1 | | | | |
| | VV | | 0,5*1*(3,1+3)*1,035 | | 3,157 | | |
| | VV | | P2 | | | | |
| | VV | | 0,5*1,2*42*1,035 | | 26,082 | | |
| | VV | | Súčet | | 29,239 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | 275313611.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 26,608 | 106,00 | 2 820,44 |
| | VV | | betonáž do výkopu +3,5% | | | | |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(24+4)*1,035 | | 5,687 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(39+4)*1,035 | | 8,734 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(35+4)*1,035 | | 7,922 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*1*(17+4)*1,035 | | 4,265 | | |
| | VV | | Súčet | | 26,608 | | |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 10 900,30 |
| 17 | K | 338171112.S | Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier | ks | 131,000 | 14,00 | 1 834,00 |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 24+4 | | 28,000 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 39+4 | | 43,000 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 35+4 | | 39,000 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 17+4 | | 21,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 131,000 | | |
| *18* | *M* | *553510022905* | *Stĺpik, d 48 mm, výška 1,8 m, výška pletiva 1,4 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách* | *ks* | *115,000* | *11,00* | *1 265,00* |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 24 | | 24,000 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 39 | | 39,000 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 35 | | 35,000 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 17 | | 17,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 115,000 | | |
| *19* | *M* | *553510023200.S* | *Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,4 m, poplastovaná, pre pletivo v rolkách* | *ks* | *16,000* | *10,43* | *166,88* |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 16,000 | | |
| 20 | K | 338171212.S | Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykopaných dier | ks | 23,000 | 12,52 | 287,96 |
| | VV | | P1 | | | | |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | |
| | VV | | P2 | | | | |
| | VV | | 17 | | 17,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 23,000 | | |
| *21* | *M* | *553510029700.S* | *Stĺpik, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém* | *ks* | *23,000* | *54,69* | *1 257,87* |
| 22 | K | 348121122.S | Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x2500 mm | ks | 115,000 | 10,90 | 1 253,50 |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 24 | | 24,000 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 39 | | 39,000 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 35 | | 35,000 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 17 | | 17,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 115,000 | | |
| *23* | *M* | *592330003110.S* | *Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 mm* | *ks* | *115,000* | *17,24* | *1 982,60* |
| 24 | K | 348921121.S | Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.) | m3 | 5,183 | 75,09 | 389,19 |
| | VV | | P1 | | | | |
| | VV | | 0,25*0,3*(3,1+3) | | 0,458 | | |
| | VV | | P2 | | | | |
| | VV | | 0,25*(0,3+0,6)/2*42 | | 4,725 | | |
| | VV | | Súčet | | 5,183 | | |
| *25* | *M* | *592330003200.S* | *Plotová tvárnica normál, pohľadová, sivá* | *ks* | *483,000* | *5,10* | *2 463,30* |
| | VV | | 5,2227508650519*92,48 'Prepočítané koeficientom množstva | | 483,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 57,10 |
| 26 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0,779 | 16,72 | 13,02 |
| 27 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 7,011 | 0,51 | 3,58 |
| | VV | | 0,779*9 'Prepočítané koeficientom množstva | | 7,011 | | |
| 28 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0,779 | 13,79 | 10,74 |
| 29 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 6,232 | 1,55 | 9,66 |
| | VV | | 0,779*8 'Prepočítané koeficientom množstva | | 6,232 | | |
| 30 | K | 979089312.S | Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | t | 0,779 | 25,80 | 20,10 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 4 173,11 |
| 31 | K | 998151111.S | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m | t | 159,767 | 26,12 | 4 173,11 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 7 304,81 |
| 32 | K | 767911120.S | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m | m | 407,600 | 2,00 | 815,20 |
| | VV | | P3 | | | | |
| | VV | | 41,5 | | 41,500 | | |
| | VV | | P4 | | | | |
| | VV | | 66,7 | | 66,700 | | |
| | VV | | P5 | | | | |
| | VV | | 15 | | 15,000 | | |
| | VV | | P6 | | | | |
| | VV | | 59,5 | | 59,500 | | |
| | VV | | P7 | | | | |
| | VV | | 95,4 | | 95,400 | | |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 86,5 | | 86,500 | | |
| | VV | | P9 | | | | |
| | VV | | 43 | | 43,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 407,600 | | |
| *33* | *M* | *313290004600.S* | *Pletivo poplastované zvárané štvorhranné, oko 101,6x76,2 mm, drôt d 2,1 mm, vxl 1,4x25 m* | *ks* | *17,000* | *71,64* | *1 217,88* |
| | VV | | 425*0,04 'Prepočítané koeficientom množstva | | 17,000 | | |
| 34 | K | 767912130.S | Montáž napínacieho drôtu | m | 1 222,800 | 0,73 | 892,64 |
| | VV | | 407,600*3 | | 1 222,800 | | |
| *35* | *M* | *156150000300.S* | *Drôt napínací poplastovaný D 2,4/100 m* | *ks* | *12,000* | *14,15* | *169,80* |
| *36* | *M* | *156150000400.S* | *Drôt napínací poplastovaný D 2,4/50 m* | *ks* | *1,000* | *7,58* | *7,58* |
| *37* | *M* | *553510009300.S* | *Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom* | *ks* | *1 225,000* | *2,21* | *2 707,25* |
| 38 | K | 767914120.S | Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m | m | 48,100 | 8,74 | 420,39 |
| | VV | | P1 | | | | |
| | VV | | 3,1+3 | | 6,100 | | |
| | VV | | P2 | | | | |
| | VV | | 42 | | 42,000 | | |
| | VV | | Súčet | | 48,100 | | |
| *39* | *M* | *50210* | *Plotový panel 3D 4mm zelený Plotový panel 3D - 4mm zelený, 1230 x 2500 / 200 x 50 / 4.0 mm* | *ks* | *21,000* | *24,40* | *512,40* |
| 40 | K | 767914830.S | Demontáž oplotenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t | m | 86,500 | 5,74 | 496,51 |
| | VV | | P8 | | | | |
| | VV | | 86,5 | | 86,500 | | |
| 41 | K | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | | 0,90 | 65,16 |
| | D | 783 | Nátery | | | | 316,50 |
| 42 | K | 783201812.S | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou | m2 | 14,130 | 2,64 | 37,30 |
| | VV | | stĺpiky oplotenia | | | | |
| | VV | | 2*3,14*0,03*1,5*(17+27+6) | | 14,130 | | |
| 43 | K | 783425151.S1 | Nátery kovových stĺpov oplotenia syntetické do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 80,000 | 3,49 | 279,20 |
| | VV | | (17+27+6)*1,6 | | 80,000 | | |